

# TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1	
Obiekt	Budowa drogi gminnej Nr 101372B ul. Toruńska od km 0+000,00 do km 0+265,05	Nr obiektu
		7

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+003,00	0,00	5,23						0,00
0+018,00	0,00	3,84	15,00	0,00	68,01	0,00	68,01	68,01
0+033,72	0,05	2,89	15,72	0,40	52,93	0,40	52,52	120,53
0+053,72	0,14	3,90	20,00	1,94	67,98	1,94	66,04	186,57
0+080,00	0,00	7,54	26,28	1,88	150,35	1,88	148,47	335,03
0+100,00	0,26	5,91	20,00	2,63	134,46	2,63	131,83	466,86
0+120,00	0,60	3,30	20,00	8,59	92,11	8,59	83,52	550,38
0+133,79	0,15	4,99	13,79	5,12	57,16	5,12	52,04	602,42
0+153,79	0,00	6,39	20,00	1,47	113,73	1,47	112,26	714,68
0+175,00	0,00	5,41	21,21	0,00	125,14	0,00	125,14	839,82
0+200,00	0,11	5,27	25,00	1,42	133,59	1,42	132,17	971,99
0+225,00	0,16	4,27	25,00	3,40	119,23	3,40	115,83	1087,82
0+250,00	0,17	4,07	25,00	4,06	104,15	4,06	100,09	1187,91
0+262,05	0,00	5,47	12,05	1,00	57,47	1,00	56,47	1244,38
RAZEM				31,93	1276,30	31,93		

Nadmiar WYKOP 1244,38m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP