

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 4

Nazwa projektu		Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1												
Obiekt		Budowa drogi gminnej Nr 101372B ul. Toruńska od km 0+000,00 do km 0+265,05												Nr obiektu: 7
L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów			Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Chodniki/Ciąg pieszo - rowerowy/Parking					Zieleniec	Uwagi
			Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm			Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego. stab. mech. gr. 25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	humus 10 cm	
			[m ²]	[m ²]	[m ²]			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
UL. TORUŃSKA														
1	0+030,00	LEWA	11,6	11,6	11,6	10,0	4,0	64,0	64,0	64,0	-	26,5	-	-
2	0+032,50	PRAWA	12,0	12,0	12,0	10,0	4,0	72,0	72,0	72,0	-	27,0	-	-
3	0+047,00	LEWA	11,0	11,0	11,0	6,0	4,0	32,5	32,5	32,5	-	13,0	-	-
4	0+081,00	PRAWA	47,0	47,0	47,0	6,0	18,4	110,0	110,0	110,0	-	48,2	30,0	-
5	0+047,00 - 0+063,00	LEWA	-	-	-	-	-	102,5	102,5	102,5	-	42,6	7,0	-
5	0+063,00 - 0+103,00	LEWA	-	-	-	40,3	-	298,0	298,0	-	298,0	36,7	-	-
6	0+063,00 - 0+155,50	LEWA	-	-	-	19,0	-	174,0	174,0	117,5	56,5	77,6	95,5	-
7	0+155,50 - 0+265,05	LEWA	-	-	-	4,0	-	170,0	170,0	170,0	-	49,5	280,1	-
8	0+099,00 - 0+123,00	PRAWA	-	-	-	28,2	-	207,5	207,5	66,5	141,0	32,4	225,0	-
9	0+140,00 - 0+190,00	PRAWA	-	-	-	43,1	-	321,0	321,0	116,0	205,0	51,0	23,0	-
10	0+211,00 - 0+265,05	PRAWA	-	-	-	42,1	-	345,0	345,0	164,0	181,0	49,8	22,0	-
SUMA:			81,6	81,6	81,6	208,7	30,4	1896,5	1896,5	1015,0	881,5	454,3	682,6	-

*naw. z bet. kostki brukowej ul. Toruńskiej
*krawężnik 15x30
*płytki inf - ostrz.
*regulacja studni TP
*rura osłonowa dwudzielna A110PS

1648,00 m2
389,60 mb
19,20 m2
2,00 szt
24,50 mb.