

# TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Nazwa projektu | Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1 |            |
| Obiekt         | Budowa drogi gminnej Nr 101294B ul. Elbląska od km 0+000,00 do km 0+114,15   | Nr obiektu |
|                |  | 5          |

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE [m2] |       | ODLEGŁOŚĆ [m] | OBJĘTOŚCI [m3] |        | ZUŻYCIE NA MIEJSCU |        | BILANS |
|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|--------|--------------------|--------|--------|
|          | NASYP             | WYKOP |               | NASYP          | WYKOP  | NADMIAR (*)        |        |        |
| 0+002,50 | 0,00              | 1,99  |               |                |        |                    |        | 0,00   |
|          |                   |       | 8,00          | 1,81           | 17,26  | 1,81               | 15,46  |        |
| 0+010,50 | 0,45              | 2,33  |               |                |        |                    |        | 15,46  |
|          |                   |       | 26,00         | 5,87           | 100,54 | 5,87               | 94,66  |        |
| 0+036,50 | 0,00              | 5,41  |               |                |        |                    |        | 110,12 |
|          |                   |       | 13,50         | 0,00           | 70,68  | 0,00               | 70,68  |        |
| 0+050,00 | 0,00              | 5,06  |               |                |        |                    |        | 180,80 |
|          |                   |       | 25,00         | 0,00           | 149,43 | 0,00               | 149,43 |        |
| 0+075,00 | 0,00              | 6,89  |               |                |        |                    |        | 330,22 |
|          |                   |       | 25,00         | 5,21           | 108,84 | 5,21               | 103,64 |        |
| 0+100,00 | 0,42              | 1,82  |               |                |        |                    |        | 433,86 |
|          |                   |       | 11,15         | 2,32           | 39,22  | 2,32               | 36,90  |        |
| 0+111,15 | 0,00              | 5,22  |               |                |        |                    |        | 470,76 |
|          |                   |       |               |                |        |                    |        |        |
| RAZEM    |                   |       |               | 15,21          | 485,97 | 15,21              |        |        |

Nadmiar WYKOP 470,76m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP