

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 4

Nazwa projektu		Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1												
Obiekt		Budowa drogi gminnej Nr 101294B ul. Elbląska od km 0+000,00 do km 0+114,15												Nr obiektu: 5
L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów			Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Chodniki/Ciąg pieszo - rowerowy/Parking				Zieleniec		Uwagi
			Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm			Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego. stab. mech. gr. 25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	humus 10 cm	
			[m ²]	[m ²]	[m ²]			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
UL. ELBLĄSKA														
1	0+088,00	LEWA	5,5	5,5	5,5	4,0	4,0	144,0	144,0	144,0	-	85,0	-	-
2	0+092,50	LEWA	7,5	7,5	7,5	6,0	6,0	47,5	47,5	47,5	-	19,0	-	-
3	0+002,50 - 0+036,50	PRAWA	-	-	-	28,0	-	131,0	131,0	-	131,0	-	123,0	-
4	0+036,50 - 0+046,50	PRAWA	-	-	-	-	-	53,5	53,5	53,5		15,0		-
5	0+046,50 - 0+111,15	PRAWA	-	-	-	60,0	-	196,0	196,0	50,0	146,0	65,6	19,0	-
SUMA:			13,0	13,0	13,0	98,0	10,0	572,0	572,0	295,0	277,0	184,6	142,0	-

*naw. z bet. kostki brukowej ul. Elbląskiej

600,00 m2

*krawężnik 15x30

175,20 mb

*płytki inf - ostrz.

6,40 m2

*regulacja studni TP

3,00 szt

*rura osłonowa dwudzielna A110PS

74,80 mb.