

# TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1	
Obiekt	Budowa drogi gminnej Nr 101366B ul. Słupska od km 0+000,00 do km 0+081,54	Nr obiektu
		6

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+002,50	0,00	7,71							0,00
			9,00	0,25	47,53	0,25	47,28		
0+011,50	0,06	2,85							47,28
			13,50	2,20	35,72	2,20	33,52		
0+025,00	0,27	2,44							80,80
			25,00	3,37	80,16	3,37	76,79		
0+050,00	0,00	3,97							157,60
			20,00	0,00	77,32	0,00	77,32		
0+070,00	0,00	3,76							234,91
			8,54	0,00	51,42	0,00	51,42		
0+078,54	0,00	8,28							286,34
RAZEM				5,82	292,16	5,82			

Nadmiar WYKOP 286,34m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP