

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 4

Nazwa projektu		Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1												
Obiekt		Budowa drogi gminnej Nr 101366B ul. Słupska od km 0+000,00 do km 0+081,54												Nr obiektu: 6
L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów			Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Chodniki/Ciąg pieszo - rowerowy/Parking					Zieleniec	Uwagi
			Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm			Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego. stab. mech. gr. 25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	humus 10 cm	
			[m ²]	[m ²]	[m ²]			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
UL. SŁUPSKA														
1	0+002,50 - 0+016,50	LEWA	-	-	-	-	-	35,0	35,0	35,0	-	16,5	13,0	-
2	0+002,50 - 0+062,00	LEWA	-	-	-	50,0	-	130,0	130,0	-	130,0	48,5	-	-
3	0+062,00 - 0+078,54	LEWA	-	-	-	4,0	-	42,0	42,0	42,0	-	14,5	18,0	-
4	0+002,50 - 0+025,00	PRAWA	-	-	-	16,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-
5	0+025,00 - 0+078,54	PRAWA	-	-	-	41,5	-	144,5	144,5	58,5	86,0	55,0	23,0	-
SUMA:			0,0	0,0	0,0	111,5	0,0	421,5	421,5	135,5	286,0	134,5	54,0	-

*naw. z bet. kostki brukowej ul. Słupskiej
*krawężnik 15x30
*płytki inf - ostrz.
*regulacja studni TP
*rura osłonowa dwudzielna A110PS

436,00 m2
83,90 mb
6,40 m2
2,00 szt
8,50 mb.