

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1	
Obiekt	Budowa drogi gminnej Nr 101384B ul. Zamojska od km 0+000,00 do km 0+061,76 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+161,72 - odcinek II	Nr obiektu
		8

Ul. ZAMOJSKA ODC. I

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+003,00	0,00	6,72	9,00	0,00	63,84	0,00	63,84	0,00
0+012,00	0,00	7,46	13,00	0,61	82,07	0,61	81,46	63,84
0+025,00	0,09	5,16	22,00	2,12	114,72	2,12	112,60	145,30
0+047,00	0,10	5,27	12,26	0,61	56,83	0,61	56,22	257,90
0+059,26	0,00	4,00						314,12
RAZEM				3,34	317,46	3,34		

Nadmiar WYKOP 314,12m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Ul. ZAMOJSKA ODC. II

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	2,77	13,00	0,00	39,22	0,00	39,22	0,00
0+013,00	0,00	3,26	23,00	6,14	51,50	6,14	45,36	39,22
0+036,00	0,53	1,22	18,00	10,42	22,80	10,42	12,38	84,58
0+054,00	0,62	1,32	18,00	8,77	29,64	8,77	20,86	96,96
0+072,00	0,35	1,98	21,50	15,26	45,97	15,26	30,71	117,82
0+093,50	1,07	2,30	26,50	14,16	73,82	14,16	59,66	148,53
0+120,00	0,00	3,27	30,00	2,12	125,84	2,12	123,71	208,19
0+150,00	0,14	5,12	8,72	0,62	53,74	0,62	53,13	331,91
0+158,72	0,00	7,21						385,04
RAZEM				57,48	442,51	57,48		

Nadmiar WYKOP 385,03m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP