

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1	
Obiekt	Budowa drogi gminnej Nr 101299B ul. Gdańska od km 0+000,00 do km 0+118,18	Nr obiektu
		3

UL. GDAŃSKA

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+003,60	0,00	10,77						0,00
			6,00	0,00	64,85	0,00	64,85	
0+009,60	0,00	10,84						64,85
			10,40	0,00	77,72	0,00	77,72	
0+020,00	0,00	4,10						142,57
			5,00	0,00	21,54	0,00	21,54	
0+025,00	0,00	4,51						164,11
			25,00	0,00	99,95	0,00	99,95	
0+050,00	0,00	3,48						264,06
			25,00	0,00	78,33	0,00	78,33	
0+075,00	0,00	2,78						342,39
			20,70	1,47	68,30	1,47	66,83	
0+095,70	0,14	3,82						409,22
			22,48	3,78	80,48	3,78	76,70	
0+118,18	0,19	3,34						485,92
RAZEM				5,25	491,17	5,25		

Nadmiar WYKOP 485,92m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UL. ŁĄCZNIK II

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+002,50	0,00	5,62						0,00
			6,50	1,01	23,01	1,01	22,00	
0+009,00	0,31	1,46						22,00
			7,50	4,72	11,08	4,72	6,36	
0+016,50	0,95	1,50						28,36
			19,50	13,76	28,93	13,76	15,17	
0+036,00	0,46	1,47						43,53
			14,00	6,23	22,15	6,23	15,92	
0+050,00	0,43	1,69						59,45
			9,30	1,99	24,05	1,99	22,06	
0+059,30	0,00	3,48						81,50
RAZEM				27,71	109,21	27,71		

Nadmiar WYKOP 81,50m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP