

TABELA OBJĘTOŚCI HUMUSU

Zał. Nr 3

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1	
Obiekt	Budowa drogi gminnej Nr 101299B ul. Gdańska od km 0+000,00 do km 0+118,18	Nr obiektu
		3

UL. GDAŃSKA

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+003,60	0,00	0,00	6,00	3,23	0,30
0+009,60	1,08	0,10	10,40	5,61	0,70
0+020,00	0,00	0,03	5,00	0,00	0,19
0+025,00	0,00	0,04	25,00	0,00	0,53
0+050,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,22
0+075,00	0,00	0,02	20,70	9,17	0,86
0+095,70	0,89	0,07	22,48	9,96	1,90
0+118,18	0,00	0,10			
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 27,97 PROJEKTOWANY [m3] = 4,70					

UL. ŁĄCZNIK II

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+002,50	0,00	0,00	6,50	5,15	0,27
0+009,00	1,58	0,08	7,50	11,96	0,67
0+016,50	1,61	0,10	19,50	27,46	1,50
0+036,00	1,21	0,06	14,00	17,64	0,72
0+050,00	1,31	0,05	9,30	7,97	0,21
0+059,30	0,40	0,00			
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 70,18 PROJEKTOWANY [m3] = 3,37					