

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Załącznik nr 4

Nazwa projektu		Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1												
Obiekt		Budowa drogi gminnej Nr 101299B ul. Gdańska od km 0+000,00 do km 0+118,18												Nr obiektu: 3
L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów			Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Chodniki/Ciąg pieszo - rowerowy/Parking					Zieleniec	Uwagi
			Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm			Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego. stab. mech. gr. 25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	humus 10 cm	
			[m ²]	[m ²]	[m ²]			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
UL. GDAŃSKA														
1	0+024,00 - 105,50	PRAWA	-	-	-	87,0	-	309,8	309,8	102,3	207,5	110,9	38,5	
2	0+025,00 - 0+073,00	LEWA	-	-	-	49,0	-	147,0	147,0	46,5	100,5	71,2	22,5	
3	0+095,50 - 0+118,18	LEWA	-	-	-	25,0	-	166,5	166,5	41,0	125,5	25,2	236,0	
UL. ŁĄCZNIK II														
4	0+002,50 - 0+059,32	LEWA				-		135,7	135,7	135,7	-	61,3	17,4	
5	0+002,50 - 0+059,33	PRAWA				-		115,5	115,5	37,5	78,0	24,2	31,3	
SUMA:			0,0	0,0	0,0	161,0	0,0	874,5	874,5	363,0	511,5	292,8	345,7	-

*naw. z bet. kostki brukowej ul. Gdańskiej	607,50 m2
*naw. z bet. kostki brukowej ul. Łącznik II	333,50 m2
*krawężnik 15x30	194,80 mb
*krawężnik najazdowy 15x22	26,60 mb
*płytki inf - ostrz.	12,80 m2
*regulacja studni TP	5,00 szt
*rura osłonowa dwudzielna A110PS	159,60 mb.