

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny.
2. Tabela objętości robót ziemnych – ul. Koszalińska.
3. Tabela objętości humusu – ul. Koszalińska.
4. Wykaz robót na zjazdach – ul. Koszalińska.
5. Wykaz drzew do wycinki – ul. Koszalińska.
6. Wykaz współrzędnych punktów głównych – ul. Koszalińska.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja. Skala 1:10 000.
 2. Plan sytuacyjny. Skala 1:500.
 3. Plan sytuacyjny – zjazdy. Skala 1:500.
 4. Przekrój podłużny. Skala 1:100/1000.
 5. Przekroje normalne. Skala 1:50.
 6. Szczegóły konstrukcyjne. Skala 1:10, 1:50.
 7. Przekroje poprzeczne. Skala 1:100/100
-

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy drogi gminnej Nr 101314B ul. Koszalińska od km 0+000,00 do km 0+152,84

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej Nr 101314B ul. Koszalińska od km 0+000,00 do km 0+152,84 w miejscowości Suwałki.

Zakresem opracowania objęto:

- ✓ budowę jezdni ulicy z betonowej kostki brukowej odpowiadającej kategorii ruchu KR2,
- ✓ budowę zjazdów,
- ✓ budowę chodników,
- ✓ budowę parkingu,
- ✓ wycinkę krzewów,
- ✓ wykonanie oznakowania pionowego.

2. Podstawa opracowania projektu

- ✓ umowa z Inwestorem nr ZP/101/2013 z dnia 30.10.2013 r.
- ✓ mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,
- ✓ wizja lokalna w terenie,
- ✓ uzgodnienia robocze z inwestorem,
- ✓ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243,poz.1623 z późn. zm.)
- ✓ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120,poz.1133)
- ✓ „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” – Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.

3. Charakterystyka stanu istniejącego

Ulica Koszalińska usytuowana jest wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej oraz usługowej. Ulica Koszalińska posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości od 3,0 do 5,0 m.

Na terenie objętym przedsięwzięciem znajduje się następujące uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna,
 - sieć wodociągowa,
 - doziemna sieć telekomunikacyjna,
-

- doziemna i napowietrzna sieć energetyczna.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badań geotechnicznych istniejącego podłoża gruntowego przeprowadzonych przez Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych w Łomży stwierdzono występowanie w podłożu warstwy złożonej z pospółek z domieszką lub wkładkami żwiru. Wody gruntowej nie stwierdzono. Podłoże gruntowe zaszeregowano do grupy nośności G1.

5. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne ulicy:

- klasa techniczna – L,
- prędkość projektowa – $V_p=30$ km/h,
- szerokość jezdni – 5,0 m,
- szerokość chodnika – 1,5 - 3,0 m,
- kategoria ruchu – KR 2.

6. Rozwiązania sytuacyjne

Początek projektowanej trasy ul. Koszalińskiej tj. km 0+000,00 zlokalizowano w osi ul. Szczecińskiej w km 0+171,00 natomiast koniec projektowanej trasy przyjęto w km 0+152,84. W planie zaprojektowano 2 załamania osi o kątach zwrotu od 53,9663 grada do 100,0437 grada i wyokrąglone je łukami o promieniach $R=12$ m - 20 m. Na ulicy Koszalińskiej zaprojektowano przekrój uliczny o szerokości jezdni z betonowej kostki brukowej 5,0 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości minimalnej 1,5 m i o szerokości maksymalnej w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu. Na łuku W2 o promieniu $R=20$ m zastosowano poszerzenie lewego pasa ruchu o 0,5 m wraz z prostymi przejściowymi o długości 20 m. W ciągu ul. Koszalińskiej zaprojektowano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wymiary miejsc postojowych: 2,5 x 5,0 m.

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na „Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.

7. Rozwiązania wysokościowe

Wysokościowo niweletę dostosowano do istniejących rzędnych skrzyżowania, zjazdów indywidualnych i przyległego terenu.

Niweletę opracowano w dowiązaniu do państwowego układu wysokościowego.

Zastosowano spadki podłużne rzędu 0,605% ÷ 2,552%.

8. Przekroje normalne

Przekrój normalny na ulicy Koszalińskiej:

- szerokość jezdni – 5,0 m,
- spadek poprzeczny jezdni – 2,0 % (jednostronny),
- obustronne chodniki – 1,5 - 3,0 m,
- spadek poprzeczny chodnika – 2% do jezdni.

Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych:

- szerokość nawierzchni zjazdu – 3,0 – 5,0 m,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosem 1:1 na długości 1,0 m.

Przekrój normalny na chodnikach:

- szerokość chodnika – 1,5 - 3,0 m,
- spadek poprzeczny chodnika – 2% do jezdni.

9. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcję i technologię nawierzchni przyjęto w oparciu o Dz. U. Nr 43/99 jako następującą:

a) Przekrój normalny na ul. Koszalińskiej:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,

b) Przekrój normalny na zjazdach, chodnikach:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego (z domieszką 50% kruszywa łamanego) stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

c) Przekrój normalny na parkingu:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostały obliczone na podstawie przekrojów poprzecznych.

Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni. Zaprojektowano zdjęcie humusu z drogi średniej grub. 20 cm.

11. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ulic projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do wpustów ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej. Na zjazdach i parkingach zastosowano miejscowo odwodnienia liniowe podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

12. Zieleń

Zachodzi konieczność wycięcia zakrzaczenia, które bezpośrednio kolidują z projektowaną inwestycją. Krzewy przeznaczone do wycinki oznaczono na planie sytuacyjnym numerami np. K1.

13. Zajętość terenu.

Inwestycja obejmuje następujące działki:

- jednostka ewidencyjna Suwałki – miasto [206301_1]
- m. Suwałki obręb Nr 07 dz. nr ewid.: 32151/4, 32207/16, 32271, 32252.

Zajętość terenu – działek obejmujących budowę została uwidoczniiona na planie sytuacyjnym linią koloru zielonego – istniejąca granica pasa drogowego, kolorem różowym linią przerywaną – zakres terenu objęty opracowaniem.

14. Towarzyszająca infrastruktura techniczna

W zakresie opracowania znajdują się liczne przewody podziemne telekomunikacyjne, wodociągowe, energetyczne, sanitarne, które w miejscach kolizji będą przebudowane według oddzielnych opracowań branżowych na warunkach technicznych podanych przez gestorów poszczególnych sieci.

Na istniejących przewodach telekomunikacyjnych lub energetycznych występujących pod zjazdami lub pod drogą należy założyć rurę osłonową A110PS lub równoważną. Przed przystąpieniem do robót drogowych wykonawca robót jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac. Z uwagi na dużą ilość występujących przewodów podziemnych roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem gestorów sieci dokładnie je lokalizując przez służbę geodezyjną. W miejscach zbliżeń z projektowaną przebudową roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem osób zatrudnionych na budowie, jak i użytkowników ulic, aby nie nastąpiło ich przerwanie z odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac.

15. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znaków pionowych z grupy wielkości „małe” z tarczami pokrytymi folią odbłaskową I oraz wykonanie oznakowania poziomego. Szczegóły przedstawiono w „Projekcie stałej organizacji ruchu”.