

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1	
Obiekt	Budowa drogi gminnej Nr 101314B ul. Koszalińska od km 0+000,00 do km 0+152,84	Nr obiektu
		4

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+003,00	0,00	4,64							0,00
			16,76	0,00	87,15	0,00	87,15		
0+019,76	0,00	5,76							87,15
			16,95	0,00	95,56	0,00	95,56		
0+036,71	0,00	5,51							182,71
			20,00	0,00	116,50	0,00	116,50		
0+056,71	0,00	6,14							299,21
			29,29	0,00	180,36	0,00	180,36		
0+086,00	0,00	6,18							479,57
			18,86	1,54	94,54	1,54	93,00		
0+104,86	0,16	3,85							572,56
			20,14	1,99	74,17	1,99	72,18		
0+125,00	0,03	3,52							644,75
			27,84	1,40	70,22	1,40	68,83		
0+152,84	0,07	1,53							713,57
RAZEM				4,93	718,50	4,93			

Nadmiar WYKOP 713,57m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP