

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 4

Nazwa projektu		Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1												
Obiekt		Budowa drogi gminnej Nr 101314B ul. Koszalińska od km 0+000,00 do km 0+152,84												Nr obiektu: 4
L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów			Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Chodniki/Ciąg pieszo - rowerowy/Parking					Zieleniec	Uwagi
			Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm			Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego (50% krusz. łamanego) stab. mech. gr. 15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego. stab. mech. gr. 25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	humus 10 cm	
			[m ²]	[m ²]	[m ²]			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
UL. KOSZALIŃSKA														
1	0+003,00 - 044,50	PRAWA	-	-	-	4,0	-	103,1	103,1	103,1	-	37,5	7,0	-
2	0+044,50 - 095,50	PRAWA	-	-	-	62,5	-	316,5	316,5	101,5	215,0	166,5	390,0	-
3	0+095,50 - 0+152,84	PRAWA	-	-	-	16,7	-	121,5	121,5	46,0	75,5	17,5	8,0	-
4	0+003,00 - 0+029,50	LEWA	-	-	-	8,5	-	69,2	69,2	69,2	-	29,0	-	-
5	0+029,50 - 0+088,50	LEWA	-	-	-	61,7	-	141,5	141,5	-	141,5	60,5	-	-
6	0+088,50 - 0+152,84	LEWA	-	-	-	-	-	148,0	148,0	148,0	-	56,5	-	-
SUMA:			0,0	0,0	0,0	153,4	0,0	899,8	899,8	467,8	432,0	367,5	405,0	-

*naw. z bet. kostki brukowej ul. Koszalińskiej

*krawężnik 15x30

*płytki inf - ostrz.

*regulacja studni TP

*rura osłonowa dwudzielna A110PS

852,00 m2

165,30 mb

6,40 m2

3,00 szt

10,00 mb.