

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	2
2. INWESTOR.....	2
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	2
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.....	2
4.1 Istniejące zainwestowanie terenu.....	2
5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.....	3
5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.....	3
5.2. Wytyczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.....	3
5.3. Rewizyjne studnie betonowe Dn 1,2m /kineta murowana/.....	3
5.4. Wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe.....	4
5.5. Zakres elementów sieci kanalizacji deszczowej.....	4
5.6. Wytyczne wykonywania wykopów kanału deszczowego.....	5
6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT.....	6
7. PRÓBY I ODBIORY.....	6
8. UWAGI KOŃCOWE.....	6

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA.

1 Plan sytuacyjny.	skala 1:500
2 Wpusty uliczne.	bez skali
3 Schemat odwodnień liniowych.	skala 1:50
4 Studnia rewizyjna betonowa Dn 1,2m /kineta murowana/	bez skali
5 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych doziemnych.	bez skali
6 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych doziemnych.	bez skali

CZEŚĆ OPISOWA

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej
na potrzeby przebudowy ul. Elbląskiej w Suwałkach
w ramach zadania „Budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia terenu
na Osiedlu Hańcza, części północnej i południowej w Suwałkach”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- ♦ zlecenie firmy ZRI DROMOBUD, Wojciech Borzechowski 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 z dnia 15.01.2014r.;
- ♦ Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza – części północnej w Suwałkach nr XLI/445/2013 z dnia 30.10.2013 r.;
- ♦ warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej, wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach sp. z o.o., znak TT.4000-D31/01/14, z dnia 31.01.2014r.;
- ♦ opinia ZUDP w Suwałkach nr GR.6630.201.2014, z dn. 10.07.2014r.;
- ♦ wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;
- ♦ uzgodnienia międzybranżowe;
- ♦ obowiązujące normy i przepisy;
- ♦ wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji objęto rozwiązania techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej (wpustów wraz z przykanalikami oraz odwodnień liniowych wraz z przykanalikami), wchodzące w zakres przebudowy ul. Elbląskiej w Suwałkach.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

4.1 Istniejące zainwestowanie terenu.

Teren objęty opracowaniem położony jest w granicach administracyjnych miasta Suwałki. Okoliczną zabudowę stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Na obszarze objętym przebudową układu komunikacyjnego istnieje następujące uzbrojenie infrastruktury technicznej:

- sieci energetyczne napowietrzne,
- sieć telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć kanalizacji deszczowej,

Pas jezdny ulicy Elbląskiej jest drogą gruntową.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie w sieć kanalizacji deszczowej pod postacią kanału zbiorczego betonowego o średnicy Dn 300. Będzie on stanowił odbiornik wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji tj. pasa drogowego oraz z przyległych do ulicy posesji prywatnych.

Na obszarze objętym przedmiotowym opracowaniem wydzielono jedną zlewnię główną. Wody spływające powierzchniowo po terenie utwardzonym, na który składa się nawierzchnia projektowanego pasa jezdni, chodniki, parkingi, wjazdy na posesje oraz częściowo utwardzone tereny posesji, przejmowane będą typowymi wpustami drogowymi płaskimi, krawężnikowymi oraz segmentami odwodnień liniowych.

Projektowaną zbiorczą sieć deszczową wraz z przykanalikami do wpustów i odwodnień liniowych zlokalizowano w pasie drogowym projektowanego układu.

5.2. Wytyczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu drogi realizowane będzie za pomocą wpustów deszczowych ulicznych płaskich z rusztem żeliwnym klasy D400 (W1, W2) oraz wpustów krawężnikowych z rusztem żeliwnym klasy C250 (W3, W4, W5). Wpusty obsadzić na studzienkach osadnikowych tworzywowych z rur karbowanych Dn 0,6m bez syfonu, i połączyć rurami PP klasy SN8 Dn 0,20 m z istniejącymi i projektowanymi betonowymi studniami inspekcyjnymi Dn 1,2m.

W przedmiotowym zadaniu przewiduje się wykonanie 5 kpl. wpustów drogowych wraz z przykanalikami. Łączna długość przykanalików deszczowych od wpustów wyniesie ok. 20,5 m.b..

Dodatkowo zabezpieczeniem posesji przed migracją wód opadowych z terenu utwardzonego pasa drogowego będą projektowane odwodnienia liniowe „np.” AS PPH, ułożone przed zjazdami do garaży podziemnych. System odwodnień składa się z prefabrykowanych elementów koryt typu AS 100 (ze spadkiem i bez spadku), zespolonych z prefabrykowanymi studzienkami osadnikowymi typu AS-ST 100. Korytka przykryć rusztem żeliwnym klasy B125.

Odwodnienia liniowe połączyć przykanalikami PP klasy SN8 Dn 0,10 m z siecią deszczową w projektowanych, istniejących studniach betonowych Dn 1,2m oraz wpustach deszczowych Dn 0,6m.

Łączna długość przykanalików deszczowych od odwodnień liniowych wyniesie ok. 24,0 m.b..

5.3. Rewizyjne studnie betonowe Dn 1,2m /kineta murowana/.

Jako element inspekcyjny sieci kanalizacji deszczowej projektuje się studnię betonową (D1) (wg PN-EN 1917:2004), wykonaną z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W10. Kręgi o średnicy Dn 1,2 m (wg KB1-38.4.3/1/-73) wys. 0,6 m, łączone na uszczelkę gumową, wyposażone w stopnie złazowe, żeliwne (PN-EN 13101:2004) w odstępach 30 cm w pionie i poziomie. Studnię zwieńczyć zwężką betonową z betonu C40/50, o średnicy Dn 1,2/0,625 m (wg KB1-38.4.3/1/-73). Podstawę studni wykonać z betonu klasy C12/15. Kinetę nad wierzch rury wymurować z bloczków betonowych typu M-2 na zaprawie klasy C40/50 do poziomu przekraczającego wysokość wierzchu rury istn. kanału. Tak wykonany mur otynkować tynkiem cementowym i uformować „półki” w dnie kinety.

Końcowe wyrównanie wysokości studni do projektowanych rzędnych drogowych należy wykonać z zastosowaniem betonowych pierścieni dystansowych klasy C40/50 i zakończyć włazem (wypełnienie betonowe) typu ciężkiego D400 – Dn 0,6 m (40 T) z rygłem zabezpieczającym, obsadzonym na korpusie żeliwnym o wysokości 140 mm, grupa IV (wg PN-EN 124:2000).

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wokół studni wynosi 98-100% wg skali Proktora.

5.4. Wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe.

Wody opadowe z dróg spływać będą powierzchniowo poprzez:

- żeliwne płaskie wpusty drogowe klasy D 400 z zawiasem i rygłem;
- żeliwne krawężnikowe wpusty drogowe klasy C250 z zawiasem i rygłem;

Elementami wpustów są:

- rura tworzywowa karbowana Dn 600 zaślepiąca dennicą – L=2,0 m,
- teleskopowy adapter do włączów z kołnierzem ϕ 0,77 m,
- żelbetowy adapter do wpustu płaskiego ϕ 0,76 m,
- żelbetowy adapter do wpustu krawężnikowego ϕ 0,76 m,
- wpust płaski żeliwny klasy D 400,
- wpust krawężnikowy żeliwo/beton klasy C 250,
- wkładka „in situ” Dn 0,20 m,

Celem odcięcia migracji wód opadowych z terenu pasa drogowego na posesję projektuje się odwodnienia liniowe (OL17-OL20), umieszczone przed zjazdami do garaży podziemnych.

Elementami odwodnień są:

- korytka AS 100 (ze spadkiem i bez spadku) z rusztem żeliwnym klasy B 125,
- studzienki osadnikowe z odpływem AS-ST 100 z rusztem klasy B 125,

Zestawienie elementów odwodnień liniowych (OL17, OL18, OL19, OL20) w rozbićiu na numery katalogowe producenta zamieszcza rys. nr 3 części graficznej dokumentacji oraz karta katalogowa.

5.5. Zakres elementów sieci kanalizacji deszczowej.

a/ rury i kształtki:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - rury PP klasy SN8 Dn 0,10 m | - 24,0 m; |
| - rury PP klasy SN8 Dn 0,20 m | - 20,5 m; |
| - tuleja ochronna Dn 0,3 m | - szt. 2; |
| - tuleja ochronna Dn 0,2 m | - szt. 3; |
| - tuleja ochronna Dn 0,1 m | - szt. 3; |
| - wkładka „in situ” Dn 0,20 m | - szt. 7; |
| - wkładka „in situ” Dn 0,11 m | - szt. 1; |

b/ studnie rewizyjne betonowe:

- | | |
|---|-----------|
| - studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1,2 m /kineta murowana/
+ włącz żeliwny klasy D 400 | - kpl. 1; |
|---|-----------|

c/ wpusty deszczowe tworzywowe Dn 0,6 m:

- | | |
|---|-----------|
| - rura tworzywowa karbowana Dn 600 zaślepiąca dennicą – L=2,0 m | - kpl. 5; |
| - teleskopowy adapter do włączów z kołnierzem ϕ 0,77 m | - szt. 5; |
| - żelbetowy adapter do wpustu płaskiego ϕ 0,76 m | - szt. 2; |
| - żelbetowy adapter do wpustu krawężnikowego ϕ 0,76 m | - szt. 3; |
| - wpust płaski żeliwny klasy D 400 | - szt. 2; |
| - wpust krawężnikowy żeliwo/beton klasy C 250 | - szt. 3; |

d/ odwodnienia liniowe typu AS 100:

- | | |
|---|-----------|
| - dekiel ślepy (nr elementu A.I.22) | - szt. 1; |
| - dekiel ślepy (nr elementu A.I.23) | - szt. 1; |
| - dekiel ślepy (nr elementu A.I.24) | - szt. 1; |
| - dekiel ślepy (nr elementu A.I.25) | - szt. 1; |
| - dekiel ślepy (nr elementu A.I.26) | - szt. 4; |
| - korytka ze spadkiem (nr elementu A.I.1/1) | - szt. 4; |

- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/2)	- szt. 4;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/3)	- szt. 4;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/4)	- szt. 4;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/5)	- szt. 4;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/6)	- szt. 5;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/7)	- szt. 5;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/8)	- szt. 5;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/9)	- szt. 5;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/10)	- szt. 5;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/11)	- szt. 2;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/12)	- szt. 2;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/13)	- szt. 2;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/14)	- szt. 2;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/15)	- szt. 2;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/16)	- szt. 1;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/17)	- szt. 1;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/18)	- szt. 1;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/19)	- szt. 1;
- korytko ze spadkiem (nr elementu A.I.1/20)	- szt. 1;
- korytko bez spadku (nr elementu A.I.3)	- szt. 1;
- korytko bez spadku (nr elementu A.I.4)	- szt. 1;
- górny element studzienki (nr elementu A.I.10)	- szt. 1;
- górny element studzienki (nr elementu A.I.11)	- szt. 1;
- górny element studzienki (nr elementu A.I.12)	- szt. 2;
- ruszt klasy B 125	- szt. 66;
• studzienka rewizyjna do odwodnień liniowych typu AS-ST 100	- szt. 4;
- element przelotowy bez odpływu (G.I.3)	- szt. 4;
- element z dnem z odpływem czołowym (G.I.8)	- szt. 4;

UWAGA: *uszczegółowieniem powyższego zestawienia są warunki techniczne, wydane przez PWiK w Suwałkach, znak TT.4000-D31/01/14, z dnia 31.01.2014r*

5.6. Wytyczne wykonywania wykopów kanału deszczowego.

Zakłada się wykonywanie wykopu sprzętem mechanicznym na odkład.

Przyjęto:

- wywóz nadmiaru urobku z wykopów na odl. do 5 km,
- dowóz podsypki pod rurociąg z odl. do 5 km,

Zakłada się wykop o ścianach pionowych, zabezpieczony za pomocą prefabrykowanych obudów np. płytowych i płytowo – słupowych systemów obudów szalunkowych. Na odcinkach gdzie występuje skrzyżowanie lub zbliżenie do istn. uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić ręcznie.

Istniejące uzbrojenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na przewody doziemne telekomunikacyjne, krzyżujące się z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej nałożyć przepusty dwudzielne typu „AROT”.

UWAGA: *W przedmiarowaniu robót ziemnych pod kolektory deszczowe nie ujęto wykopu i wywozu gruntu pod konstrukcję drogi. Roboty te uwzględniono w przedmiarze robót drogowych.*

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieciach.

Przed rozpoczęciem robót, teren winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji. Wykopy wykonywać mechanicznie do głębokości 10 cm nad dno projektowanego wykopu. Pozostałe roboty, wraz z wyrównaniem i ukształtowaniem dna pod rurociąg, wykonać ręcznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, należy na tym odcinku wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku. Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. Poszczególne realizowane etapy należy zasypywać rodzimym gruntem sytkim lub pospółką i zagęścić.

Wykopy poszczególnych, zrealizowanych etapów – po odbiorze robót instalacyjnych i budowlanych - należy zasypać zgodnie z normą BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokości 0,3 m nad wierzch rur (zagęszczając ręcznie). Resztę zasypki - do rzędnych projektowanych może stanowić rodzimy grunt sytki (w przypadku dostępności), bez kamieni i korzeni oraz części organicznych. Zagęszczenie to wykonywać mechanicznie, warstwami, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Proctora (SP) = $98 \div 100$ %. Wykopy zasypywać zgodnie z normą BN-72/8932-01.

7. PRÓBY I ODBIORY.

Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- roboty ziemne – wykopy (zabezpieczenia wykopów, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i podłoża);
- roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złącz, zgodność z dokumentacją;
- roboty ziemne – zasypianie;

Wykonana sieć musi zostać dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej jak, włązy żeliwne, kraty wpustów drogowych, ruszty odwodnień liniowych, itp.

8. UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom I i II oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP. Zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż przyjęte w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, że posiadać będą tożsame parametry techniczne, oraz wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a także dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu oraz Inwestorem.

OPRACOWALI:

CZĘŚĆ GRAFICZNA