

Studnia rewizyjna
z kręgów betonowych Ø1,2 m

- kineta monolityczna -
/D2/



Oznaczenia:

1. *Podbudowa warstwy tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is=0,95*
2. *Połączenie na uszczelkę elastomerową*
3. *Prefabrykowana kineta monolityczna klasy C40/50*
4. *Proj. rura kanalizacyjna PP Dn 300*
5. *Kręgi betonowe ø1,2 m (h=0,5 m lub h=0,6m) klasy C40/50*

5a. *Zwężka betonowa ø1,2/0,625 m klasy C40/50*

6. *Tuleja ochronna – L=240 mm; Dn 300*
7. *Betonowy pierścień dystansowy pod właz klasy C40/50 Dz/Dw – 0,865/0,625 m*
8. *Żeliwny korpus włazu*
9. *Pokrywa włazu typ D–400 (40T)*
10. *Stopnie złazowe żeliwne*

Uwaga:

Wymiary na rysunku podano w centymetrach

Adres obiektu	województwo podlaskie m. Suwałki		ZRI DROMOBUD
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1		
Branża	SANITARNA	Skala	
Tytuł rysunku	Sieć kanalizacji deszczowej. Studnia rewizyjna betonowa - ul. Toruńska	Data 03.06.2014	Zał. nr/ark.
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Sylwia Kozłowska-Kaliś	PDL/0092/PWOS/04 (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych)	
Współpraca	inż. Mariusz Kaliś	-	
Sprawdzający	inż. Dariusz Wasilewski	Lom-44 (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych)	