

ZP.271.24.255.2015.DZ

Suwałki, 12.03.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.24.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach przy ulicy Klonowej 51”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 09.03.2015 r. przez jednego z Wykonawców:

1. Prosimy o zamieszczenie rysunków w formacie .dwg z powodu na nieczytelne rysunki zamieszczone na stronie internetowej.

Odpowiedź 1:

Załączamy czytelną wersję rysunku w formacie pdf.

2. Prosimy o zweryfikowanie formularza cenowego (przedmiaru robót) załącznika do oferty. Załączony przedmiar jest błędnie wykonany, posiada poważne błędy obmiarowe. Przykładem są ilości prac rozbiórkowych, przekroje boisk, ilości powierzchni z kostki i ich podbudowy.

Odpowiedź 2:

Wyjaśniamy, że zamówienie nie obejmuje całości zadania zawartego w dokumentacji projektowej a tylko zakres zgodnie ze szkicem określającym zakres robót objętym zamówieniem.

3. Proszę o informację gdzie, z czego i jakich wymiarów jest ściana betonowa do rozbiórki (poz 11 przedmiaru)

Odpowiedź 3:

Ściana betonowa przy istniejącym placu do rozbiórki i drogą do szkoły o gr. 0,30 m o łącznej wysokości (w ziemi i nad) 1,35 m

4. Z uwagi na błędy dotyczące rozbiórek nawierzchni proszę również o skorygowanie wywozu gruzu.

Odpowiedź 4:

Zgodnie ze szkicem określającym zakres robót objętym zamówieniem wycenić ilość gruzu zgodną z przedmiarem tj. 285,06 m³.

5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o rozebranie, wywóz i utylizację nawierzchni asfaltowej – 982 m² wg planu rozbiórek

Odpowiedź 5:

Zamówienie nie obejmuje rozbiórki drogi asfaltowej.

6. Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących podbudów pod nawierzchniami do rozbiórki oraz korektę przedmiarów.

Odpowiedź 6:

Zgodnie ze szkicem określającym zakres robót objętym zamówieniem wycenić ilość zgodną z przedmiarem robót

7. W przedmiarze w elem dot chodnika w otoczeniu boisk warstwy kruszyw gr 15 cm oraz podsypki cem piaskowej gr 3 cm

Odpowiedź 7:

Wycenić zgodną z przedmiarem robót

8. Proszę zwrócić uwagę że w opisie dokumentacji mamy ilości z kostki :
1608m²+1210m²+2179m² razem 4997m² natomiast w przedmiarach zliczając wszystkie
jedynie 3509m²

Odpowiedź 8:

Zgodnie ze szkicem określającym zakres robót objętym zamówieniem wycenić ilość zgodną z przedmiarem robót

9. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i projektu dot wyk nawierzchni z kostki granitowej
152m² wraz z podbudową.

Odpowiedź 9:

Zamówienie nie obejmuje wykonania nawierzchni z kostki granitowej

10. Proszę korektę lub wyjaśnienie błędów przedmiarowych:

	Opis lub ilość wg przedmiaru	Opis lub ilość wg dokumentacji
Poz 6 – rozbiórka kostki	923m ²	Rys rozbiórek 491m ² +923m ²
Poz 7 – rozbiórka płyt drogowych	973 m ²	973+547m ²
Poz 8 – rozbiórka krawężników	260mb	74+136 mb
Poz 10 – rozbiórka obrzeży	350mb	518+712mb
Poz 26 – podbudowa z pospółki	Gr 15 cm	Gr 12 cm wg rys D5
Poz 39 – podbudowa z mialu	Gr 8 cm	Gr 5 cm wg rys D5
Poz 56 – podbudowa z kruszywa	Gr 2 cm	Podsypka cem-piasek gr 3 cm
Poz 62 – podbudowa z piasku	Gr 15 cm	Gr 10 cm

Odpowiedź 10:

Zgodnie ze szkicem określającym zakres robót objętym zamówieniem, poprawne są następujące zapisy:

Poz. 6 - 923m²; Poz. 7 - 973 m²; Poz. 9 - 260mb; Poz. 10 – 350 mb; Poz. 62 – gr. 15 cm
oraz grubości podbudowy:

Poz. 28 – gr. 12 cm (wg rys D6 – nawierzchnia trawiasta); Poz. 39 – 5 cm (wg rys D6 –
nawierzchnia poliuretanowa); Poz. 56 - gr. 5 cm;

Jednocześnie przy określeniu ceny oferty należy uwzględnić skład mineralny podbudowy pod
dojazdu i parkingi tj. z domieszka kruszywa łamanego 30%.

Wszystkie korekty zostały umieszczone w poprawionym formularzu cenowym(przedmiar
robót)

Zup. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Karczyński
SEKRETARZ MIASTA

WYDZIAŁ PRAC
WYDZIAŁ PRAC
WYDZIAŁ PRAC