

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1.1 Szafka oświetleniowa wraz z zapomiarową linią zasilającą		
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	6,2400
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	26,4600
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	1,0000
Kabel YAKXs 4x35	m	73,8400
Końcówki kablowe 35mm ²	szt.	8,0000
Opaski kablowe	szt.	8,9400
Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXs 4x35	szt.	2,0000
Piasek	m ³	7,5600
Rura osłonowa HDPE 110	m	2,0800
Szafka oświetleniowa SO-604 wykonana i wyposażona zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu z bednarką	szt.	1,0000
Uszczelniacz do przepustów (dławice czopowe)	szt.	2,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	5,0000
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	5,0000
Materiały pomocnicze	zł	
1.2 Linie kablowe oświetleniowe		
Abizol	litr	12,0000
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	436,8000
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	165,4800
Fundament prefabrykowany do masztu typu MSW o wysięgniku 8m	szt.	1,0000
Fundament prefabrykowany do słupa 10m z wysięgnikiem podwójnym	szt.	4,0000
Fundament prefabrykowany do słupa 10m z wysięgnikiem pojedynczym	szt.	8,0000
Głowica uziomu miedziowanego (fi 5/8")	szt.	3,0000
Grot uziomu miedziowanego (fi 5/8")	szt.	3,0000
Kabel YAKXs 4x35	m	538,7200
Końcówki kablowe 35mm ²	szt.	96,0000
Maszt wysięgowy sygnalizacyjno-oświetleniowy typu MSW stalowy ocynkowany o wysięgu 8m oraz wysięgnikiem pojedynczym do oświetlenia dł. 2m na wysokości 10m	szt.	1,0000
Opaski kablowe		73,3200
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED typu 64 LED 350mA kl. II np. Teceo 2 64 LED 350mA kl. II 70W z optyką 5102 (prod. Schreder) lub równoważna	kpl.	8,0000
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED typu 96 LED 500mA kl. II np. Teceo 2 96 LED 500mA kl. II 146W z optyką 5102 (prod. Schreder) lub równoważna	kpl.	8,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXs 4x35	szt.	24,0000
Piasek	m ³	45,6000
Przewód YDY 2x2,5	m	208,0000
Rura osłonowa HDPE 110	m	12,4800
Rura osłonowa HDPE 110 dzielona	m	12,9800
Rura osłonowa RHDPE 110/6,3 (do przecisku)	m	66,5600
Słup aluminiowy 10m z wysięgnikiem podwójnym dł 2x2m	szt.	4,0000
Słup aluminiowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym dł 2m	szt.	8,0000
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A	szt.	9,0000
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 2x16A	szt.	4,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu miedziowanego (fi 5/8") z bednarką	szt.	3,0000
Uszczelniacz do przepustów (dławice czopowe)	szt.	32,0000
Uziom stalowy miedziowany (fi 5/8" dług. odcinka 1.5 m)	szt.	15,0000
Złączka uziomu miedziowanego (fi 5/8")	szt.	15,0000
Materiały pomocnicze	zł	
materiały pomocnicze	zł	
1.3 Roboty demontażowe i roboty dodatkowe		
Nasiona traw	kg	2,3100
Ziemia urodzajna (humus)	m ³	11,5500