

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE linii oświetlenia ulicznego (zmiana lokalizacji
słupa wraz z wymianą słupa) dł. 4m (7m) ul. Dwerwickiego w Suwałkach**

		Lp	
x	x	2	Nr słupa
x	x	3	Słupy: proj.
		1	Fundament betonowy B-70
		2	Słup oświetleniowy aluminiowy SAL10 WL1/1,5/3,7/5 wg katalogu ROSA lub równoważny
		3	Oprawa sodowa 100W IP 66 korpus alumin., klosz lekko wypukły wg katalogu ROSA wraz z lampą
		4	Elastomer poliuretanowy wys. 350mm
		5	Tabliczka rozd. zabezp. TB1
		6	Przewód YDY 2x25
		7	Kabel YAKY 4x35 (z demontażu)
		8	Wkł. topikowa bezp. 6A Bi-wts + gł. bezp. 25A
		9	Uziom GALMAR (kpl)
		10	Plask. ocynk. Fe/Zn 4x25
		11	Śruba ocynk.+N+PO M10x25
		12	Końcówka kablowa do kabla YAKY 4x35
		13	Rura osłonowa A DVK 110
		14	Palczatka do kabla YAKY 4x35
1	bn	1	1
	proł.	1	1
		1	1
		1	1
		1	1
		1	1
		14	14
		4(7)	4(7)
		1	1
		1	1
		10	10
		4	4
		4	4
		2	2
		1	1
Razem			

Opracował:

Witold Ciszewski