

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE projektowanej linii oświetlenia ulicznego
 dł. 67m (79m) ul. Noniewicza w Suwałkach

x	L.p																				
x	2	Nr słupa																			
x			3	Słupy: proj.																	
			4	Fundament betonowy B-70	SZL																
			5	Słup oświetleniowy aluminiowy SAL10 WŁ1/1,5/3,7/5 wg katalogu ROSA lub równoważny	SZL																
			6	Oprawa sodowa 100W IP 66 korpus alumin., klosz lekko wypukły wg katalogu ROSA wraz z lampą	SZL																
			7	Elastomer poliuretanowy wys. 350mm	SZL																
			6	Tabliczka rozd. zabezp. TB1	SZL																
			7	Przewód YDY 2x25	m																
			8	Kabel YAKXs 4x35	m																
			9	Wkl. topikowa bezp. 6A Bi-wts + gł. bezp. 25A	SZL																
			8	Końcówka kablowa do kabla YAKY 4x35	SZL																
			9	Rura osłonowa A DVK 110	SZL																
			10	Palczatka do kabla YAKY 4x35	SZL																
1	bn	proj.	1	1	1	1	1	1	1	14	33(39)	1	12	10	3						
2	bn	proj.	1	1	1	1	1	1	1	14	34(40)	1	4	4	1						
Razem			2	2	2	2	2	2	2	28	67(79)	2	16	14	4						

Opracował:

Witold Ciszewski