

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla przyłączy kanalizacji deszczowej przy budynku istniejącym Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBÓT SANITARNYCH

D.M.00.00.02 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV 45232130-2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP	3
1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej	3
1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	3
1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	3
1.3.1.	Przykanaliki kanalizacji deszczowej:	3
1.4.	Określenia podstawowe	3
1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3
1.5.1.	Informacje o terenie budowy	3
1.5.2.	Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska	3
2.	MATERIAŁY	3
2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	3
2.2.	Składowanie materiałów	4
2.3.	Materiały do wykonania robót	4
3.	SPRZĘT	4
3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	4
3.2.	Sprzęt do wykonania robót	4
4.	TRANSPORT	5
5.	WYKONYWANIE ROBÓT	5
5.1.	Roboty przygotowawcze	5
5.2.	Roboty ziemne	5
5.2.1.	Wykopy pod budowę kanalizacji	5
5.2.2.	Przygotowanie podłoża i zasypianie wykopu	5
5.3.	Roboty montażowe	6
6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	6
6.1.	Zasady ogólne	6
6.2.	Kontrole, pomiary i badania	6
7.	OBMIAR ROBÓT	6
8.	ODBIÓR ROBÓT	6
8.1.	Ogólne zasady odbioru robót.	6
8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	6
8.3.	Odbiór końcowy robót	6
9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	7
10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	7
10.1.	Rozporządzenia	7
10.2.	Normy	7
10.3.	Normy branżowe	7
10.4.	Inne dokumenty	7

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla przyłączy kanalizacji deszczowej przy budynku istniejącym Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z **istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Kościuszki w Suwałkach**.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

1.3.1. Przykanaliki kanalizacji deszczowej:

- rury z PCW o średnicach zewnętrznych 160÷200mm ze ścianką litą,
- studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o średnicy 315mm zwieńczone stożkiem betonowym i włazem żeliwnym B125,
- osadniki deszczowe z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami technicznymi obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce, rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności:

- ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami),
- rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych,
- normami, przepisami branżowymi, wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek znać wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować je w czasie prowadzenia robót.

1.5.1. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy ulicy. W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne, kable energetyczne oraz linia komunalno-oświetleniowa.

1.5.2. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska

Przed przystąpieniem do robót inwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych posesji o utrudnieniach w ruchu. Roboty prowadzić w obrębie granic inwestycji, nie naruszając własności osób trzecich. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz powinny być zabezpieczone

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń i pokrywa wszelkie koszty związane z nieskutecznością zabezpieczenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie wbudowane materiały muszą być

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla przyłączy kanalizacji deszczowej przy budynku istniejącym Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie. Każdy wyrób budowlany wprowadzony do obrotu powinien być odpowiednio oznakowany:

- oznakowaniem CE, gdy wyrób wprowadzany jest do obrotu w systemie europejskim, lub
- znakiem budowlanym, gdy wyrób jest wprowadzany w systemie krajowym.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być nowe i nie używane oraz zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych.

Wykonawca może zmienić materiał określony w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej na inny równoważny (o nie niższym standardzie), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zamawiającemu proponowanej zmiany i zaakceptowaniu propozycji przez zamawiającego, a w przypadkach uzasadnionych również przez autora projektu.

2.2. Składowanie materiałów

Wszystkie materiały powinny być składowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów, w sposób uporządkowany i zapewniający zachowanie ich jakości i właściwości. Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.

2.3. Materiały do wykonania robót

- a) Rury i kształtki:
 - rury kielichowe o ścianie litej, klasy S (sztywność obwodowa SN-8) do sieci kanalizacyjnej z nieplastifikowanego polichlorku winylu PVC-U o średnicach: 160x4,7mm, 200x5,9mm – łączone na uszczelki gumowe dostarczane przez producenta rur;
 - kształtki kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastifikowanego polichlorku winylu PVC-U o średnicy 160÷200mm;
 - tuleje ochronne krótkie z uszczelką (dla przejść szczelnych przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o średnicy 200mm.
 - b) Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne (niewłazowe) Ø315mm zgodnie z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000:
 - trzon z rur karbowanych tworzywowych (np. PVC) bez- lub z kielichem o średnicy wewnętrznej 315mm i długościach handlowych 1÷6m. Możliwa regulacja wysokości studzienki: poprzez docięcie rury karbowanej co 10 cm lub jej przedłużenie poprzez stosowanie rury karbowanej z kielichem;
 - kineta (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą) – produkowana jako element monolityczny z kielichami (stałymi) do podłączenia rur kanalizacyjnych:
 - ☐ kinety przepływowe,
 - ☐ kinety połączeniowe z jednym dopływem bocznym lewym lub prawym o kącie dopływu 45°,
 - ☐ kinety zbiorcze z dwoma dopływami bocznymi lewym i prawym o kącie dopływu 45°.
- Średnice podłączonych rur kanalizacyjnych 160÷250 mm. Możliwość wykonywania dodatkowych połączeń powyżej kinety: wkładki „in situ” Ø110 i Ø160mm;
- ☐ zwieńczenia - włazy deszczowe żeliwne (spełniające wymagania PN-EN 124:2000) klasy obciążeń.(wg PN-EN 124:2000) B125 wsparte na stożku betonowym.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub przez niego wynajęty powinien być sprawny, utrzymywany w należytym stanie technicznym oraz odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

W zależności od charakteru wykonywanych robót wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- a) Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych
 - koparka pod- lub przedsiębierna o pojemności łyżki do 0,6 m³,
 - spycharka gąsienicowa lub kołowa,
 - sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarka wibracyjna spalinowa lub ubijak spalinowy,
 - systemy szalunkowe do umacniania ścian wykopów o głębokości do 3 m,
- b) Sprzęt do robót montażowych
 - żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 t,
 - urządzenie dźwigowe o odpowiednim wysięgu i nośności (wyposażony we właściwe zawiesia) do rozładunku i posadowienia separatora),
- c) Sprzęt transportowy
 - samochód dostawczy do 0,9 t,
 - samochód skrzyniowy do 5 t,
 - samochód beczkowóz.

Sprzęt powinien być sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywania robót.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla przyłączy kanalizacji deszczowej przy budynku istniejącym Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

- ☐ pod parkingami dla samochodów osobowych i w terenach zielonych – 90%,
- ☐ pod parkingami dla samochodów osobowych i drogami o umiarkowanym obciążeniu ruchem – 95%,
- ☐ pod placami manewrowymi i drogami o dużym obciążeniu ruchem – 98%,
- Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć na odległość do 3 km w miejsce składowania gruntu wskazanym przez Inwestora

5.3. Roboty montażowe

- Rury kanałowe z PVC układa się zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Rury PVC mają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną do celów magazynowych smarem silikonowym .
- Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Dzięki warstwie wyrównawczej i wypełnieniu dookoła rury podparcie jej może być uważane jako wystarczające. Należy zwrócić uwagę aby rury nie wspierały się na kielichu. Poszczególne ułożone rury powinny być zabezpieczone prze przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.
- Uszczelnienia złączy przewodów z PVC na uszczelki gumowe (dostarczane z rurami). Przejścia rur przez ścianki studzienek wykonać w tulejach ochronnych z uszczelkami.
- Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci i instalacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich etapów robót, zgodnie z wymaganiami norm i wytycznymi producentów.

6.2. Kontrole, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmować:

- sprawdzanie jakości zabezpieczenia ścian wykopów oraz warunków pracy pracowników pod względem BHP;
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych;
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża;
- sprawdzanie zgodności ułożenia rurociągu z wytyczoną osią kanału;
- sprawdzenie właściwego kierunku przepływu przez separator.
- sprawdzanie rzędnych posadowienia kanału, studzienek i separatora;
- sprawdzanie właściwego zlokalizowania studzienek;
- badanie spadku przewodów;
- sprawdzanie szczelności przewodów;
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych i odebranych robót. Obmiar – dokonany przez wykonawcę – należy przeprowadzić po wykonaniu elementów robót lub przed zakryciem robót podlegających zakryciu. Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami kontraktu, jeżeli wszystkie próby, pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie podłoża,
- ułożenie kanału,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- zasypywanie i zagęszczenie wykopu.

Zgłaszanie przedmiotowych robót do odbioru inspektorowi nadzoru należy do obowiązków wykonawcy.

8.3. Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla przyłączy kanalizacji deszczowej przy budynku istniejącym Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego przy udziale wykonawcy i użytkownika. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dziennik budowy;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;
- protokoły z odbiorów technicznych;
- świadectwa jakości wbudowanych materiałów lub inne stosowne dokumenty wydane przez producentów.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności zostaną określone w umowie. Podstawą do zapłaty jest wykonanie i odebranie robót ujętych w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Rozporządzenia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92/2004, poz. 881).
3. Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

10.2. Normy

- | | |
|------------------------|--|
| 5. PN-99/B-10736 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| 6. PN-87/B-01100 | Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. |
| 7. PN-87/B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. |
| 8. PN-EN 752-1:2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. |
| 9. PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| 10. PN-EN 1401-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. |
| 11. PN-EN 1401-2:2003 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. |
| 12. PN-EN 1401-3:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. |
| 13. PN-EN 1444:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. |
| 14. PN-EN 13598-1:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dla kształtek pomocniczych łącznie z płytkami studzienkami rewizyjnymi. |
| 15. PN-EN 1433:2005 | Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. |
| 16. PN-99/B-10729 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. |
| 17. PN-EN 124:2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakością. |
| 18. PN-EN 476:2001 | Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. |
| 19. PN-H-74051-02 | Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) |

10.3. Normy branżowe

1. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.4. Inne dokumenty

1. ISO 4435:1991 – Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.
2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – WAVIN.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla przyłączy kanalizacji deszczowej przy budynku istniejącym Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r.
4. Katalog wyrobów firmy WAVIN – Kanalizacja zewnętrzna.
5. Instrukcja stosowania systemów WAVIN w drogownictwie:
Studnie kanalizacyjne: włączowe i inspekcyjne.
Rury kanalizacji zewnętrznej i rury drenarskie.