Przedmiar

Urządzenie chodnika przy ul. 1-go Maja 27A

Nr	Podstawa, opis robót		Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/03 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm na podsypce piaskowej			
	134,21-6,07+1,40		m	129.540
		razem	m	129.540
2	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej			
	3,10*2,70+3,38*2,70+3,43*2,70+2,46*2,70+3,02*2,70+3,14*2,70+4,70*2,70+4,65*2,70+4,75*2,70+4,60*2,70+4,50*2,70		m2	111.86
		razem	m2	111.86
3)	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
	134,21-6,07		m	128.140
		razem	m	128.140
4	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem			
	134,21-6,07		m	128.140
	-1,40*11		m	-15.400
	1,70*2+1,98*2+2,03*2+1,06*2+1,62*2+1,74*2+3,30*2+3,25*2+3,05*2+3,20*2+3,10*2		m	52.060
		razem	m	164.800
5	KNR 2-31 0401/01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kategorii I-IV		m	164.800
6)	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV			
	(134,21-6,07)*1,40		m2	179.396
		razem	m2	179.396
7	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej			
	179,396+(1,70+1,98+2,03+1,06+1,62+1,74+3,30+3,25+3,05+3,20+3,10)*1,40		m2	217.344
		razem	m2	217.344
8	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km			
	129,54*0,15*0,30+111,86*0,05		m3	11.421
		razem	m3	11.421
9	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km*4km		m3	45.680
10	Kalkulacja indywidualna opłata za wysypisko			
	11,42*1,6		t	18.278
		razem	t	18.278
11	KNR 4-01 0205/06 Uzupełnienie krawędzi stopni schodowych		szt	4.000
12	KNR 4-01 0205/08 Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych		szt	9.000

Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji

Jan [illegible]

INSPEKTOR NADZORU

nr bud. SUW 121/87

UŁOŻENIE CHODNIKA [illegible]

Nr	Podstawa, opis robót		Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0301/02, Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm			
	44.5*1.7*0.100		m3	7.567
		razem	m3	7.567
2	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce piaskowej			
	44.5*1.4		m2	62.3[illegible]
		razem	m2	62.3[illegible]
3	KNR 2-31 0407/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
	44.5*2-2.85*2		m	83.300
		razem	m	83.300
4	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km			
	7.566		m3	7.566
		razem	m3	7.560
5	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km			
			m3	7.560
6	Kalkulacja indywidualna opłata za wysypisko			
	7.56*1.6		m3	12.096
		razem	m3	12.096

Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji

Jan Jakubowski
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. SLW 121/87

ul. [illegible] Nr 68 [illegible] PEKO [illegible] Przedmiar

remont ciągów pieszo-jezdnych

Nr	Podstawa, opis robót		Jm	Ilość
1	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 27,50+21,70+4,85*4+7,30*2+2,50*4		m	93,200
		razem	m	93,200
2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 2,10*4,85*2+2,50*2,50+1,80*27,50+9,10*1,80		m2	92,500
		razem	m2	92,500
3	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 27,50+21,70+4,85*4+7,30*2+2,50*4		m	93,200
		razem	m	93,200
4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 27,50+21,70+4,85*4+7,30*2+2,50*4		m	93,200
		razem	m	93,200
5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej 2,10*4,85*2+2,50*2,50+1,80*27,50+1,80*9,10		m2	92,500
		razem	m2	92,500
6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 93,20*0,06+92,50*0,05 koszt utylizacji gruzu - wykonawca zadania płytki chodnikowe transport na paletach ul. Wigierska 32		m3	10,217
		razem	m3	10,217
7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 10,217*4		m3	40,868
		razem	m3	40,868

inspektor nadzoru
robót budowlanych
Zdzisław Smochowski
nr bud. SUW/17/93

[illegible]

Nr	Podstawa, opis robót		Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 26,50*2+34,20*2		m	121,400
		razem	m	121,400
2	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (5,95*8,20+4,20*3,35+19,65*2,50+2,85*3,25)*0,15		m3	18,187
		razem	m3	18,187
3	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 26,50*1,65+32,40*1,10		m2	79,365
		razem	m2	79,365
4	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 26,50*2+6,15+3,65*2+2,50+32,40*2+19,75+3,25*2+16,35		m	176,350
		razem	m	176,350
5	KNR 2-31 0407/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26,50*2+6,15+3,65*2+2,50+32,40*2+19,75+3,25*2+16,35		m	176,350
		razem	m	176,350
6	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej 26,50*2,50+32,40*1,10+5,95*8,20+4,20*3,35+19,75*2,50+2,85*3,25		m2	223,388
		razem	m2	223,388
7	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych 5		szt	5,000
		razem	szt	5,000
8	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych 2		szt	2,000
		razem	szt	2,000
9	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 121,40*0,06+79,365*0,05+18,187 koszt utylizacji gruzu - wykonawca zadania płytki chodnikowe transport na palety do ul. Wigierska 32		m3	29,439
		razem	m3	29,439
10	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 29,439*4		m3	117,756
		razem	m3	117,756

Inspektor nadzoru
robót budowlanych
Zdzisław Cimochowski
upr. bud. [illegible]

Nr	Podstawa, opis robót		j.m.	Ilość
1	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm			
	5,10*2,00+21,20*2,00+2,30*2,00		m2	57,200
		razem	m2	57,200
2	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm			
	(5,10*2,00+21,20*2,00+2,30*2,00)*3		m2	171,600
		razem	m2	171,600
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm			
	(5,10*2,00+21,20*2,00+2,30*2,00+48,80*2,00+2,90*0,90*3+2,45*3,30+1,80*20,50+0,65*3,00+1,05*3,00)*0,15		m3	31,543
		razem	m3	31,543
4	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe			
	5,10*2+21,20*2+2,30*2+48,80*2+0,90*2*3+2,45*2+3,30*2+20,50*2+0,65*2+1,05*2		m	210,350
		razem	m	210,350
5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
	5,10*2+21,20*2+2,30*2+48,80*2+0,90*2*3+2,45*2+3,30*2+20,50*2+0,65*2+1,05*2		m	210,350
		razem	m	210,350
6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej			
	5,10*2,00+21,20*2,00+2,30*2,00+48,80*2,00+2,90*0,90*3+2,45*3,30+1,80*20,50+0,65*3,00+1,05*3,00		m2	210,285
		razem	m2	210,285
7	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych			
	4		szt	4,000
		razem	szt	4,000
8	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych			
	6		szt	6,000
		razem	szt	6,000
9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km			
	57,200*0,06+31,543		m3	34,975
	koszt utylizacji gruzu - wykonawca zadania			
		razem	m3	34,975
10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km			
	34,975*4		m3	139,900
		razem	m3	139,900

Inspektor nadzoru
robót budowlanych
Zdzisław Sirotowski
upr. bud. SUW-17/93

[illegible]

Przedmiar

Przebudowa ciągów pieszych - w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - Osiedle I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej		
		S1 49,2*2	m	98,400
		EP28B 45,3+16,3+8,9+12,4+9,7+14	m	106,600
		EP26 17,8*2+12,6*2	m	60,800
		EP28A 26,9*2+5,6*2	m	65,000
		EP26A 25,9*2	m	51,800
		razem	m	382,600
2	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm		
		EP28B 5,6*1,4+(40,3+17,6[illegible],6)+0,5	m2	116,980
		razem	m2	116,980
3	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm		
		Krotność = 3		
		JW 116,98	m2	116,980
		razem	m2	116,980
4	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej		
		S1 49,2*1,4	m2	68,880
		EP28A 5,6*1,1+26,9*1,1	m2	35,750
		EP26 17,8*1,1+12,6*1,1	m2	33,440
		EP26A 25,9*1,4	m2	36,260
		razem	m2	174,330
5	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		Stanowiska kont. S1 6,1*5,7*0,15	m3	5,216
		D9 32,5*1,3*0,10	m3	4,225
		razem	m3	9,441
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		koszt utylizacji gruzu - wykonawca zadania		
		masa asf. 116,98*0,06	m3	7,019
		obrzeża 367,8*0,06*0,2	m3	4,414
		płytka chodn. - transport na palety ul. Wigierska 32 174,33*0,05	m3	8,717
		podesty S, EP28B 2,8*1,2*3*0,15+2,8*1,2*2*0,1	m3	2,184
		razem	m3	22,334
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		Krotność = 4		
			m3	22,334
8	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		S1 49,2*2+3*2	m	104,400
		Stan. kont. S1 6+5,7+5,5+1,2	m	18,400
		Stan. zb. sel. S3 4,2*2+9,3*2	m	27,000
		EP28B 45,3+8,9+12,4+9,7+14+16,3	m	106,600
		EP28A 21,7*2+26,9+5,6*2	m	81,500
		EP26 17,8*2+12,6*2	m	60,800
		EP26A 25,9*2	m	51,800
		D9 1,3+32,5+17,5	m	51,300
		razem	m	501,800
9	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		EP28B 45,3+8,9+12,4+9,7+14+16,3	m	106,600
		S1 49,2*2+3*2	m	104,400
		St zb.sel.S3 4,2+9,3	m	13,500
		St.zbsel.S1 1,8+5+8	m	14,800
		EP28A 21,7*2+26,9+5,6*2	m	81,500
		EP26 17,8*2+12,6*2	m	60,800
		EP26A 25,9*2	m	51,800
		D9 1,3+32,5+17,5	m	51,300
		razem	m	484,700
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej		
		D9 17,5*4,1	m2	71,750

Przedmiar

Przebudowa ciągów pieszych - w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - Osiedle I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	71,750
11	KNR 2-31 0511/01	**Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układanej na podsypce piaskowej**		
		S1 49,2*1,4+3*4	m2	80,880
		EP28B 55,6*1,4+10,3*7,6*0,5+3,1*2,3*2+14,4*1,4	m2	151,400
		EP26A 25,9*1,4	m2	36,260
		EP28A 26,9*1,1+6,6*1,1	m2	35,750
		EP26 17,8*1,1+12,6*1,1	m2	33,440
		Stan.zb.sel.EP28 4,2*9,3	m2	39,060
		D9 32,5*1,3	m2	42,250
		Stan.kont.S1 6*5,7+5*1,6	m2	42,200
		razem	m2	461,240
12	KNR 2-31 0101/01	**Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV**		
		D9 17,5*4,1	m2	71,750
		EP26A 25,9*1,5	m2	38,850
		EP28A 21,7*1,5	m2	32,550
		razem	m2	143,150
13	KNR 4-01 w 0324/04	Obsadzenie w podłożach ram, wycieraczek, **wsporników stalowych o powierzchni do 0,5m2**		
		wycieraczki stalowe ocynkowane na podestach		
		S1, EP28B, D9 3+2+2	szt	7,000
		razem	szt	7,000
14	KNR 2-01 0310/03	**Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV ze złożeniem urobku na odkład**		
		1,5*1,5*1,5	m3	3,375
		razem	m3	3,375
15	KNR 2-31 0403/03	**Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej**	m	17,000
16	**analiza własna**	**Wykonanie konstrukcji nośnej zadaszenia jednospadowego śmietnika - rama prostok. 3,5mx6,5m z profilu zamk. 80x40x4, 4 płatwie, zabezpieczenia antykorozyjne**	kg	180,000
17	KNR 2-05 w 0202/01	Ramy podporowe konstrukcji składowisk materiałów sypkich-analogia konstrukcja zadaszenia	t	0,180
18	KNR 2-02u2 0537/02	**Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% powierzchni do 50m2**		
		3,5*6,5	m2	22,750
		razem	m2	22,750
19	KNR 2-02u2 0541/01	**Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm**		
		(3,5*2+6,5*2)*0,2	m2	4,000
		razem	m2	4,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko