

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normaltyw	Opis	Suma
1.	Element: Wymiana pokrycia dachu K 45 - budynek użytkowy		
1.11.	KNR 04-01-0535-0200	Rozbranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [$(7.5+5.0+7.65)-7.8+(6.0+1.0)-2+(20.0+10.38+8.3+5+13.0+8.0+(5.4+3.5)-0.5-(8.7+8.5+3.7)+0.55+(9.0+8.5)-3.6:0.5+5.2+4.5$]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.22.	KNRR 04-01-0330-0100	Rozbranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.3.	KNRR AT409-01030-0401	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach = rozstaw kontrlat 1.20 m = wariant 2 [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.4.	KNRR 02-02-0340-0200	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. do 16cm z tarcicy nasyc. [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.5.	KNR 00-15-0526-0100	Pokrycie dachów panelami samonośnymi o wymiarach 4.2x0.42 m i wymiarach modułu 29x42 cm z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej moszowanymi w odstępach maksymalnych (1.2 m). MAXI CLASSIC - w kolorze utlenionej miedzi [485.3400]	485.3400
	Jm. m2	Razem:	485.3400
1.6.	KNRR 04-01-0535-0400	Rozbranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [$7.45+7.65+13.0+20.0+9.0+5.4+8.7$]	71.2000
	Jm. m	Razem:	71.2000
1.7.	KNRR 04-01-0535-0600	Rozbranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku [$6.87+4.4$]	27.8800
	Jm. m	Razem:	27.8800
1.8.	NNRNKB 02-02-0517-0400	(z.1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm = wariant 1- powlekanej MAXI CLASSIC RAUTARUKKI Polska powłoka Pural [71.2000]	71.2000
	Jm. m	Razem:	71.2000
1.9.	NNRNKB 02-02-0517-0600	(z.1) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm = wariant 1- powlekanej MAXI CLASSIC RAUTARUKKI Polska powłoka Pural [28.0000]	28.0000
	Jm. m	Razem:	28.0000
1.10.0	KNR 00-15-0526-0100	Osadzenie okien w połaci dachowej = wykonanie konstrukcji nośnej [$(0.8:2+0.6:2)$]	2.8000
	Jm. m	Razem:	2.8000
1.11.1	KNRR 00-15-0526-0200	Osadzenie okien w połaci dachowej = wylazy dachowe [1.0000]	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1.12.2	KNR.W 02-02-0517-0200	Obrobek przyszer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej wariant 1 [$(6.0:2.0)*0.3$]	3.6000
	Jm. m2	Razem:	3.6000
		UWAGI: Blacha powlekana = kolor utlenionej miedzi	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normalny	Opis	Suma
1.13.3	NNRNKB 02-02-0521-1000	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych blachą - wariant 1- blacha powlekana w kolorze utlenionej miedzi [3]	3.0000
		Jm. szt.	Razem:
			3.0000
1.14.	NNRNKB 02-02-0539-4000	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż barier śniegowych [6.0+6.0+11.5+18.5+8.5+5.0+20.5]	76.0000
		Jm. mm	Razem:
			76.0000
1.15.5	NNRNKB 02-02-0539-0200	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż pasów nadrynnowych - okapów - kolor utlenionej miedzi [76.0000]	76.0000
		Jm. mm	Razem:
			76.0000
1.16.6	KNR 04-01-0416-0100	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich. Analogia ławy systemowe [0.88-]3 1	2.4000
		Jm. mm	Razem:
			2.4000
1.17.7	KNR 02-02-0508-0200	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 [(9.6+4+8.5+3.17+4+5.32)A04]	28.0720
		UWAGI: Blacha powlekana - kolor utlenionej miedzi	
		Jm. m2	Razem:
			28.0720
1.18.8	- - -	Analiza własna - zabezpieczenie zewnętrzne prowadzonych prac [1.0000 p 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem:
			1.0000