

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 2747B – ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od Ronda Zesłańców Sybiru (DW 653) do ronda bez nazwy (droga powiatowa bez numeru – pas drogowy ul. Raczkowskiej) o długości ok. 1200 m (m. Suwałki).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą następujące roboty budowlane:

- wykonanie robót przygotowawczych m.in. takich jak: wytyczenie trasy sytuacyjnie i wysokościowo, wycinka drzew i krzaków w pasie drogi powiatowej kolidujących z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu ruchu;
- wykonanie robót rozbiórkowych elementów drogi i infrastruktury kolidujących z projektowanym odcinkiem;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa;
- budowa nawierzchni jezdni, ciągu pieszo- rowerowego, drogi dla rowerów, chodników, opasek;
- budowa peronów przy przystankach autobusowych;
- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
- wykonanie robót wykończeniowych;
- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- budowa kanału technologicznego.

Skala przedsięwzięcia:

- kategoria ruchu – KR4;
- długość drogi – ok. 1200 m;
- szerokość jezdni – 7,0 m;
- szerokość chodników 2,0 m;
- szerokość drogi rowerowej 2,0 m.

Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków i ograniczyć do niezbędnego minimum.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja inwestycji prowadzona będzie przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych i budowlanych.

Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących i projektowanych wpustów deszczowych, które zostaną połączone z istniejącym i projektowanym kanałem deszczowym.

Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę kierunku odpływu oraz natężenia ilości wód opadowych i roztopowych w stosunku do stanu istniejącego.

W fazie realizacji przedsięwzięcia główne uciążliwości stanowić będzie hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza (pyły, spaliny) spowodowane pracą maszyn i sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Biorąc pod uwagę niewielką skalę przedsięwzięcia, emisje na tym etapie będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i zmieniać się będą w zależności od miejsca i fazy budowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Prace będą realizowane wyłącznie w godzinach dziennych. Wykonawca robót będzie zobowiązany

zapewnić zaplecze techniczne wyposażone w odpowiednie urządzenia sanitarne na potrzeby pracowników w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi. Inwestycja nie jest źródłem ścieków technologicznych. Zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W okresie realizacji robót, do czasu ich zakończenia, wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływania na terenie prowadzonych robót w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników niekorzystnych powodowanych jego działalnością. Zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz zadba o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację, a także posiadał będzie odpowiednie środki i procedury neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych w sytuacjach awaryjnych.