

Typowanie robót do przedmiaru przeprowadzenia prac remontowych na budynku Kosciuszki 18 w Suwałkach – wymiana pokrycia dachu – przetarg nieograniczony.

- = prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1152
- = organizacja ruchu i zajęcie pasa drogowego przy budynku
- = rozebranie istniejącego pokrycia dachu z eternitu falistego. Powierzchnia dachu 505,70 m². Elementy z rozbiórki należy składować zgodnie z ustawą z dnia 02.04.2004r Dziennik Ustaw Nr 71 poz. 649.
- = złożony eternit przewieźć na plac działu konserwacji ZBM ul. Wigierska 32
- = przemurowanie kominów – główki z cegły klinkierowej
- = ułożenie folii wstępnego krycia na istniejących krokwiach, przymocowanie kontrlat o przekroju min. 25x60
- = ołacenie połaci dachu łatami 38x50 w rozstawie ponad 24 cm z tarczą impregnowanej
- = wykonanie orynnowania i montaż rur spustowych z profili stalowych powlekanych
- = montaż wylazu dachowego
- = pokrycie dachu blachą powlekaną – panele samonośne z profilem usztywniającym MAXI CLASIK w kolorze utlenionej miedzi z zachowaniem dotychczasowej formy wyglądu dachu.
- = montaż wylazów dachowych
- = montaż wywiewek kanalizacyjnych
- = montaż barier śniegowych
- = montaż systemowych ław kominarskich
- = prowadzenie dziennika budowy-remontu
- = wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymogami i przepisami technicznymi robót dekarskich

Insp. Katarzyna Dębska-Dobych
Nr ewidencyjny: JN-GB/24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kościuszki 18 - wymiana pokrycia dachu					
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku 17.7*16+16.9*6.6+12.5*7.4+3.1*2.85+2.75*3.5	m ² m ²	 505.700	
				RAZEM	505.700
2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więz. dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat 166cm 17.7*16+16.9*6.6+12.5*7.4+3.1*2.85+2.75*3.5	m ² m ²	 505.700	
				RAZEM	505.700
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (16.0*0.42)*2+(9.0*0.32)*2+(7.66*0.32)*2+(1.0*0.83)*2+2.8*12.4+16.8*0.3	m ² m ²	 39.748	
				RAZEM	39.748
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.08+3.2+2.8+12.4+16.8	m m	 52.280	
				RAZEM	52.280
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku ZłS+7.0*5	m m	 72.500	
				RAZEM	72.500
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 2.2*0.62*5.0+(0.8+1.2+0.60+0.86+1.3)*0.62*4.0	m ³ m ³	 18.625	
				RAZEM	18.625
7	KNR-W 4- 01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 16*17+8*17+9*13	m m	 525.000	
				RAZEM	525.000
8	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 17.7*16+16.9*6.6+12.5*7.4+3.1*2.85+2.75*3.5	m ² m ²	 505.700	
				RAZEM	505.700
9	KNR 2022 0410034	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm zitarci- cy nasyc. 17.7*16+16.9*6.6+12.5*7.4+3.1*2.85+2.75*3.5	m ² m ²	 505.700	
				RAZEM	505.700
10	KNR 0-15 0520-01	Podłoga dachów panelami samonośnymi o wymiarach 4.2x0.42 m i wy- miarach modułu 20x42 cm z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej mocowanymi w odstępach maksymalnych (1.2 m) - Analogia - blacha po- wlekana MAXI CLASSIK RAUTARRUKI Polska Pural 17.7*16+16.9*6.6+12.5*7.4+3.1*2.85+2.75*3.5	m ² m ²	 505.700	
				RAZEM	505.700
11	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł obłożonych jednym mierz. ponad 0.5 m ³ 18.625*0.75	m ³ m ³	 13.969	
				RAZEM	13.969
12	KNR-W 2- 02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/ 2x1/2 ceg.- główki kominowe 18.625*0.25	m ³ m ³	 4.656	
				RAZEM	4.656
13	KNR 1027- 011	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"-wylazy dachowe 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0316-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich - analogia - ławy systemowe 3+3+1.2+1.6	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
15	KNR 0-15 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm - analogia - stalowe po- wlekane 17.08*2+3.2+2.8+16.8+12.4	m m	 69.380	
				RAZEM	69.380
16	KNR 0-15 0529033	Rury spustowe z PCV o śr. 100 i 110,0cm- stalowe powlekane 725.5	m m	 72.500	
				RAZEM	72.500
17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej- pasy pod- rytmowe, wiatrownice, kalenica 39.748+17.08*0.28+(9.0+8)*2*0.32	m ² m ²	 55.410	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108.11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl 5,1 km 18.625+505.7*0.02	m ³	RAZEM	55.410
			m ³	28.739	
19	KNR 4-01 0108.12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy nast. 1 km Krotność = 4 18.625+505.7*0.02	m ³	RAZEM	28.739
			m ³	28.739	
				RAZEM	28.739

Jan Wincel Zaręba

Inspektor Nadzoru Budowlanych
Nr Leg. 503, SUW-55/81