

Wykaz

**lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu zgodnie z § 10 Uchwały Nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Suwałki**

„MIESZKANIE ZA REMONT” - V EDYCJA

L.p	Adres (ul.)	Powierzchnia użytkowa Pu, mieszkalna Pm	Opis lokalu	Zakres remontowy	Czas realizacji remontu	Terminy ogłędzin lokalu
1.	Noniewiczza 43 m. 2	Pu 31,12 m ² Pm 19,73 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane - Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i progami. - Demontaż starych okładzin: boazerii, tapet, powłok malarskich, tynków i podłóg. - Wykonanie nowych tynków, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów. - Wykonanie nowych podłóg: panele w pokojach/kuchni oraz gres w łazience i WC (z izolacjami). - Modernizacja łazienki (przebudowa ścian, izolacje przeciwwilgociowe). - Montaż nowych krutek wentylacyjnych i nawiewników okiennych. - Sprawdzenie i udrożnienie wentylacji oraz uzyskanie opinii kominiarskiej. - Wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów. Roboty sanitarne - Wykonanie nowej instalacji wod-kan (częściowo podtynkowej / podposadzkowej).	Czas realizacji remontu: 5 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 15.06.2026 r. (poniedziałek) 10:00-11:00 18.06.2026 r. (czwartek) 14:00-15:00

			• Montaż nowych przyłączy, zaworów odcinających i podejść do urządzeń. • Wymiana lub montaż nowych urządzeń: wanna/prysznic, WC, zlewozmywak, umywalka. • Montaż kuchenki gazowej lub elektrycznej. • Wymiana/ponowny montaż grzejników (w niektórych wariantach). • Utylizacja starych urządzeń. Roboty elektryczne • Całkowita wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu. • Wykonanie nowego WLZ (zasilania do mieszkania) i rozdzielnic. • Nowa instalacja podtynkowa: oświetlenie, gniazda, dzwonek, kuchnia. • Montaż osprzętu (gniazda, wyłączniki, puszki). • Przygotowanie instalacji pod potrzeby najemcy (duża liczba gniazd). • Wykonanie pomiarów elektrycznych i protokołów odbiorowych. Prace dodatkowe / formalne • Regulacja stolarki okiennej i drzwiowej. • Zapewnienie prawidłowej wentylacji (kratki, nawiewniki, udrożnienia). • Wykonanie opinii kominiarskiej. • Odpowiedzialny wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. • Wykonanie prac przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z przepisami.		
--	--	--	--	--	--

2.	Wojska Polskiego 23 m. 27	Pu 83,20 m ² Pm 52,48 m ²	3 pokoje, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane - wymiana drzwi wejściowych oraz regulacja drzwi wewnętrznych - odtworzenie filarka i montaż ościeżnicy przy wejściu do kuchni - połączenie łazienki z WC wraz z przebudową ścian i otworów drzwiowych - malowanie lub wymiana ościeżnic i wymiana wszystkich skrzydeł drzwiowych - usunięcie starych okładzin ściennych i sufitowych - likwidacja starych kanałów wentylacyjnych i zamurowanie otworów - wykonanie zabudowy pionów instalacyjnych w łazience wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - naprawa i wykonanie nowych tynków w miejscach uszkodzeń - przygotowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów - wykonanie zabezpieczeń wodoodpornych ścian w łazience i kuchni - usunięcie starych podłóg i wyrównanie podłoża - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w łazience - wykonanie nowych posadzek z gresu w kuchni i łazience - wykonanie podłóg z paneli w pokojach i przedpokoju - montaż listew progowych - sprawdzenie i udrożnienie wentylacji oraz montaż nowych krat - dostarczenie opinii kominiarskiej - wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów po pracach Roboty sanitarne - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i starej instalacji wod.-kan. - wykonanie nowych odpływów kanalizacyjnych - wykonanie nowej instalacji zimnej i ciepłej wody	Czas realizacji remontu: 6 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 11.06.2026 r. (czwartek) 9:00-10:00 17.06.2026 r. (środa) 14:00-15:00
----	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---

				• montaż wodomierza i zaworów odcinających • montaż nowej wanny z baterią i natryskiem • montaż szafki ze zlewozmywakiem i baterią • zakup i podłączenie kuchenki gazowej z piekarnikiem • utylizacja zdemontowanych urządzeń Roboty elektryczne • całkowity demontaż starej instalacji elektrycznej • wykonanie nowego zasilania i wymiana tablicy licznikowej • montaż nowej rozdzielniczy mieszkaniowej • wykonanie bruzd i nowej instalacji elektrycznej podtynkowej • montaż nowych gniazd, wyłączników i puszek instalacyjnych • wykonanie instalacji dzwonkowej • wykonanie instalacji zgodnie z potrzebami najemcy z wymaganą liczbą gniazd • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i przekazanie protokołów odbiorowych Uwagi ogólne • prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje		
3.	Wigierska 19A m. 2A	Pu 46,87 m ² Pm 20,46 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane • wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą i nadświetlem • wymiana ościeżnicy oraz montaż nowych drzwi do pokoju i kuchni • renowacja lub wymiana ościeżnic wewnętrznych • skucie zniszczonych tynków i odgrzybienie ścian w przedpokoju • wykonanie nowych tynków • demontaż starych podłóg w kuchni i wyrównanie podłoża • wykonanie nowych podłóg z paneli w pokoju i kuchni • montaż listwy progowej przy łazience • renowacja lub wymiana podokienników	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635035 12.06.2026 r. (piątek) 10:00-11:00 16.06.2026 r. (wtorek) 14:00-15:00

			• usunięcie starych powłok malarskich • szpachlowanie i wyrównanie ścian oraz sufitów • malowanie ścian i sufitów oraz zabezpieczenie ścian mokrych w łazience i kuchni • regulacja i czyszczenie okien oraz montaż nawiewników • sprawdzenie i udrożnienie wentylacji • dostarczenie opinii kominiarskiej • wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów po pracach • dopuszcza się przebudowę ścian łazienki i wykonanie nowych ścianek z płyt g-k Roboty sanitarne • demontaż istniejących urządzeń sanitarnych oraz instalacji wod.-kan. • wykonanie nowej instalacji zimnej i ciepłej wody • wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych • montaż zaworów odcinających wodę • montaż nowej wanny, zlewozmywaka oraz miski ustępowej • zakup i montaż kuchenki gazowej lub elektrycznej • utylizacja zdemontowanych urządzeń Roboty elektryczne • całkowity demontaż starej instalacji elektrycznej • wymiana rozdzielnic mieszkaniowej • wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej • wykonanie instalacji dzwonkowej • montaż nowych gniazd, wyłączników i puszek instalacyjnych • wykonanie instalacji zgodnie z potrzebami najemcy z wymaganą liczbą gniazd • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i przekazanie protokołów odbiorowych Uwagi ogólne • prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje		
--	--	--	--	--	--

4.	Sejneńska 3 m. 4	Pu 60,73 m ² Pm 41,89 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane • demontaż boazerii w korytarzu • usunięcie starych powłok malarskich oraz naprawa i szpachlowanie ścian i sufitów • malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie zabezpieczeń wodoodpornych w kuchni • wykonanie podłóg z paneli w pokojach i przedpokoju • wykonanie posadzki z gresu w łazience • montaż listew progowych • montaż nowych drzwi wewnętrznych • wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą • sprawdzenie i udrożnienie wentylacji oraz montaż nowych kratek • dostarczenie opinii kominiarskiej • wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów po pracach Roboty sanitarne • demontaż starej armatury i urządzeń sanitarnych • wymiana instalacji wodnej na nową • montaż zaworów odcinających • montaż nowej miski ustępowej • montaż zlewozmywaka z szafką i armaturą • montaż umywalki z baterią • utylizacja zdemontowanych urządzeń Roboty elektryczne • całkowity demontaż starej instalacji elektrycznej • montaż nowej rozdzielni mieszkaniowej • wykonanie bruzd i nowej instalacji elektrycznej podtynkowej • montaż nowych puszek, gniazd i wyłączników • wykonanie instalacji dzwonekowej • wykonanie instalacji zgodnie z potrzebami najemcy z wymaganą liczbą gniazd • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i przekazanie	Czas realizacji remontu: 4 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 15.06.2026 r. (poniedziałek) 11:00-12:00 18.06.2026 r. (czwartek) 12:00-13:00
----	---------------------	--	-----------------------------------	--	--	--

				protokołów odbiorowych Uwagi ogólne • prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje		
5.	Kościuszki 20 m. 9	Pu 22,60 m ² Pm 16,47 m ²	1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka	Roboty ogólnobudowlane • usunięcie starych powłok malarskich oraz naprawa ubytków i spękań tynków • gruntowanie i szpachlowanie ścian oraz sufitów • malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie zabezpieczeń wodoodpornych w kuchni i łazience • wykonanie nowych podłóg z paneli w pokoju i przedpokoju • wykonanie posadzki z gresu w łazience • montaż listew progowych • montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami i osprzętem • sprawdzenie i udrożnienie wentylacji • montaż nowych krat wentylacyjnych • dostarczenie opinii kominiarskiej • wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów po pracach Roboty sanitarne • demontaż starych urządzeń sanitarnych i armatury • wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych • montaż zaworów odcinających wodę • montaż nowej miski ustępowej • montaż nowej wanny z baterią • montaż szafki ze zlewozmywakiem i baterią • montaż nowej umywalki z baterią • utylizacja zdemontowanych urządzeń i odpadów instalacyjnych Roboty elektryczne • demontaż starego osprzętu elektrycznego • montaż nowych puszek instalacyjnych • montaż nowych gniazd i wyłączników	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 12.06.2026 r. (piątek) 9:00-10:00 15.06.2026 r. (poniedziałek) 14:00-15:00

				• dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-palnikowej • wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z potrzebami najemcy • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej • przekazanie protokołów z pomiarów elektrycznych Uwagi ogólne • prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje		
6.	Sejneńska 18 m.15	Pu 43,08 m ² Pm 27,69 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane • usunięcie starych powłok malarskich oraz odgrzybienie ścian i sufitów. • gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń. • wykonanie nowych podłóg: panele ac4 w pokojach i kuchni, gres antypoślizgowy w łazience. • wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w kuchni i łazience. • montaż nowych listew progowych, kratki wentylacyjnych i nawiewników okiennych. • sprawdzenie oraz ewentualne udrożnienie wentylacji. • uzyskanie opinii kominiarskiej. • wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych. Roboty sanitarne • montaż nowych zaworów odcinających. • montaż nowego wyposażenia: zlewozmywak z szafką, wanna z baterią, wc kompakt, umywalka, kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym. • utylizacja starych urządzeń i odpadów instalacyjnych. Roboty elektryczne • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i wymiana zużytego osprzętu. • wymiana gniazd i wyłączników na nowe.	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 16.06.2026 r. (wtorek) 10:00-11:00 17.06.2026 r. (środa) 14:00-15:00

				- wykonanie niezbędnych prac zapewniających bezpieczne użytkowanie instalacji. - wykonanie pomiarów elektrycznych i przekazanie protokołu odbiorowego. Uwagi końcowe - wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. - w przypadku wątpliwości technicznych należy konsultować zakres prac z administratorem budynku.		
7.	Utrata 15 m. 6	Pu 36,80 m ² Pm 24,62 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka	Roboty budowlane - wymiana zużytych paneli podłogowych na nowe panele klasy minimum ac4. - wykonanie nowej podłogi z gresu w wc. - usunięcie starej farby, odgrzybienie ścian i sufitów oraz ich szpachlowanie. - malowanie ścian i sufitów na biało. - wymiana kratki wentylacyjnych oraz sprawdzenie drożności wentylacji. - montaż nawiewnika okiennego. - uzyskanie protokołu/opinii kominiarskiej. - wymiana drzwi łazienkowych oraz naprawa klamki w drzwiach wejściowych. Roboty elektryczne - wykonanie nowego obwodu elektrycznego do kuchenki elektrycznej. - zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej. - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej. Roboty sanitarne - demontaż starych urządzeń sanitarnych w łazience i aneksie kuchennym. - montaż nowego wc.	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 16.06.2026 r. (czwartek) 9:00-10:00 17.06.2026 r. (środa) 13:00-14:00

				• montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego z szafką, baterią i syfonem. • montaż nowej wanny z baterią. • wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne.		
8.	Noniewicza 45 m. 5	Pu 64,78 m ² Pm 29,61 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc	Roboty ogólnobudowlane • wymiana wszystkich drzwi w lokalu wraz z ościeżnicami i osprzętem. • usunięcie starych powłok malarskich, boazerii, tapet i innych okładzin ściennych. • odgrzybienie ścian i sufitów oraz zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem. • gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów. • wykonanie nowych podłóg: • panele ac4 w pokojach i kuchni, • gres antypoślizgowy w łazience i wc. • montaż nowych kratki wentylacyjnych oraz nawiewników okiennych. • sprawdzenie i ewentualne udrożnienie wentylacji oraz uzyskanie opinii kominiarskiej. • montaż listew progowych oraz wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. Roboty sanitarne • demontaż starej armatury i urządzeń sanitarnych. • wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych. • montaż nowych zaworów odcinających. • montaż nowego wyposażenia: wc kompakt, zlewozmywak z szafką i baterią, wanna lub kabina prysznicowa.	Czas realizacji remontu: 6 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 15.06.2026 r. (poniedziałek) 9:00-10:00 18.06.2026 r. (czwartek) 13:00-14:00

				• utylizacja starych urządzeń sanitarnych. Roboty elektryczne • całkowita wymiana instalacji elektrycznej. • montaż nowej rozdzielnicy z zabezpieczeniami i wyłącznikiem różnicowoprądowym. • wykonanie nowej instalacji podtynkowej dla oświetlenia, gniazd, dzwonka i kuchenki. • montaż nowych gniazd, wyłączników i puszek instalacyjnych. • przygotowanie odpowiedniej liczby gniazd elektrycznych w pomieszczeniach. • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i przekazanie protokołów odbiorowych.		
9.	Hamerszmita 6 m.8	Pu 72,09 m ² Pm 46,34 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane • remont łazienki: wymiana posadzki na gres antypoślizgowy, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, rozbiórka sufitu podwieszanego. • wykonanie nowych podłóg: nowe panele ac4 w pokoju nr 2, wymiana uszkodzonych płytek w kuchni, uzupełnienie paneli w pokoju nr 1. • rozbiórka pieca kaflowego. • naprawa i wyrównanie tynków oraz przygotowanie ścian i sufitów do malowania. • dwukrotne malowanie ścian i sufitów oraz zabezpieczenie stref mokrych przed wilgocią. • montaż nowych drzwi wewnętrznych, w tym drzwi łazienkowych z nawiewem. • wykonanie i udrożnienie wentylacji grawitacyjnej oraz montaż nowych kratki wentylacyjnych. • montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach. • malowanie elementów wyposażenia (grzejniki, drzwi, parapety, rury).	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 16.06.2026 r. (wtorek) 9:00-10:00 18.06.2026 r. (czwartek) 14:00-15:00

				• wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych. Roboty sanitarne • demontaż starych urządzeń sanitarnych i instalacji wodnych. • wymiana instalacji wodnej na nową z rur z tworzyw sztucznych prowadzonych podtynkowo. • montaż nowego wc. • montaż nowej kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym oraz butlą gazową. • wykonanie nowych podejść wodnych i kanalizacyjnych pod pralkę. • zapewnienie dostępu do wodomierzy i zaworów odcinających. Roboty elektryczne • montaż nowych gniazd, wyłączników i puszek instalacyjnych. • dostosowanie instalacji do potrzeb najemcy (odpowiednia liczba gniazd). • wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej. • sporządzenie i przekazanie protokołów pomiarowych przy odbiorze prac.		
10.	Osiedle II bl. 8 m. 17	Pu 35,70 m ² Pm 18,90 m	1 pokój, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane • zerwanie starych posadzek z tworzyw sztucznych. • wykonanie nowych podłóg: panele ac4 w pokoju, przedpokoju i kuchni, gres antypoślizgowy r9 w łazience z izolacją przeciwwilgociową. • zabudowa otworu po naświetlu między kuchnią a łazienką płytą g-k. • zabudowa pionów kanalizacyjnych i rur instalacyjnych w łazience. • rozbiórka starego trzonu kuchennego oraz naprawa tynków i posadzek po demontażu. • przygotowanie ścian i sufitów do malowania: uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie. • wykonanie zabezpieczeń wodoodpornych w łazience i przy	Czas realizacji remontu: 4 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635035 12.06.2026 r. (piątek) 14:00-15:00 16.06.2026 r. (wtorek) 10:00-11:00

				pasie kuchennym. • wymiana drzwi wejściowych na nowe, ocieplone i antywłamaniowe. • montaż nowych drzwi wewnętrznych do pokoju, kuchni i łazienki. • montaż nawiewników okiennych i nowych kratek wentylacyjnych. • czyszczenie okien pvc. • wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych. Roboty sanitarne • demontaż starej armatury i instalacji wodnej. • wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych z rur pp i pcv. • montaż nowych zaworów odcinających. • wykonanie nowych podejść odpływowych. • montaż nowych urządzeń sanitarnych: wc, wanna, zlewozmywak, baterie i syfony. • montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i butlą gazową. • próba szczelności instalacji wodnej. • zachowanie dostępu do wodomierzy i zaworów rewizyjnych. Roboty elektryczne • wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej. • wydzielenie osobnego obwodu do kuchenki elektrycznej. • montaż nowej rozdzielni z zabezpieczeniami i wyłącznikiem różnicowoprądowym. • montaż nowych gniazd i wyłączników. • przygotowanie odpowiedniej liczby gniazd w pomieszczeniach. • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i przekazanie protokołów odbiorowych.		
--	--	--	--	---	--	--

11.	Kościuszki 51 m. 3	Pu 26,29 m ² Pm 16,61 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka	Roboty ogólnobudowlane • demontaż starej posadzki w łazience i wykonanie nowej podłogi z gresu antypoślizgowego r9 z izolacją przeciwwilgociową. • miejscowa wymiana uszkodzonych paneli podłogowych oraz montaż listew przypodłogowych. • zabudowa otworu po naświetlu między kuchnią a łazienką płytą g-k. • zabudowa pionów kanalizacyjnych i rur instalacyjnych w łazience. • przygotowanie ścian i sufitów do malowania: naprawa ubytków, szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie. • wykonanie zabezpieczeń wodoodpornych w łazience i przy pasie kuchennym. • malowanie grzejników, rur, parapetów i innych elementów wyposażenia. • wymiana drzwi wejściowych na nowe, ocieplone i wzmocnione. • montaż nowych drzwi do kuchni i łazienki wraz z ewentualną wymianą ościeżnic. • montaż nawiewników okiennych i nowych kratek wentylacyjnych. • wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. Roboty sanitarne • demontaż starej armatury i instalacji wodnej. • wykonanie nowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych z rur pp i pcv. • montaż nowych zaworów odcinających. • wykonanie nowych podejść odpływowych. • montaż nowych urządzeń sanitarnych: wc, wanna, zlewozmywak, baterie i syfony. • próba szczelności nowej instalacji.	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 11.06.2026 r. (czwartek) 14:00-15:00 15.06.2026 r. (poniedziałek) 9:00-10:00
-----	-----------------------	--	----------------------------------	--	--	--

				• zapewnienie dostępu do wodomierzy i zaworów rewizyjnych. Roboty elektryczne • całkowita wymiana starej instalacji elektrycznej. • wykonanie nowej instalacji podtynkowej wraz z osobnym obwodem do kuchenki elektrycznej. • montaż nowej rozdzielnicy z zabezpieczeniami i wyłącznikiem różnicowoprądowym. • montaż nowych gniazd, wyłączników oraz instalacji dzwonekowej. • przygotowanie odpowiedniej liczby gniazd elektrycznych w pomieszczeniach. • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i przekazanie protokołów odbiorowych.		
--	--	--	--	--	--	--

Sporządził: Milena Agnieszka Augustajtys

Suwałki, dn. 29.05.2026 r.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Ostrowski
/-/ podpis nieczytelny